

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul.Kwiatowej w Wałczu wraz z infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : 78-600 Wałcz, ul. Kwiatowa
INWESTOR : GMINA MIEJSKA WAŁCZ
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 178-600 Wałcz
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca wyłoniony w przetargu
BRANŻA : Telekomunikacja

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	300		
2	KNR-W 4-01 0109-06 + KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi (grunt kat. III) - samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy - na odl. do 5km	m ³	300,00*1,00*0,40 = 120,00		
3	KNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	300		
4	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu A PS 110/100 w wykopie	m	235		
5	KNR-W 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu A PS 160/141 w wykopie	m	65		
6	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV - materiał dowieziony z dokopu (piasek/pospółka)	m	300		
7	KNR 5-01 0505-05	Regulacja studzienki sk rama studni 500x1000	szt.	1		
8	KNR 5-03II 0616-02	Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 5 m ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim o kat. gruntu III - wraz z jego utylizacją	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		300	m	300,00	
				RAZEM	300,00
2	KNR-W 4-01 0109-06 + KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi (grunt kat. III) - samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy - na odl. do 5km	m ³		
		300,00*1,00*0,40	m ³	120,00	
				RAZEM	120,00
3	KNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		300	m	300,00	
				RAZEM	300,00
4	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu A PS 110/100 w wykopie	m		
		235	m	235,00	
				RAZEM	235,00
5	KNR-W 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu A PS 160/141 w wykopie	m		
		65	m	65,00	
				RAZEM	65,00
6	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - materiał dowieziony z dokopu (piasek/pospółka)	m		
		300	m	300,00	
				RAZEM	300,00
7	KNR 5-01 0505-05	Regulacja studzienki sk rama studni 500x1000	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 5-03II 0616-02	Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 5 m ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim o kat. gruntu III - wraz z jego utylizacją	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00