

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji wody hydrantowej w filiach Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 16 – Przychodnia Specjalistyczna oraz Przychodnia Stomatologiczna
ADRES INWESTYCJI : ul. Andersa 16;00-201 Warszawa; Jednostki ewidencji nr 146510_8.0204.15 Obręb 5-02-04; Dz. ew. nr 15
INWESTOR : Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul. Nowowiejska 31;00-911 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Budziak
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Listopad 2025 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE			
1.1		Demontaż			
1 d.1.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż i utylizacja rurociągu instalacji hydrantowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1.1	KNR 4-02 0130-03	Demontaż i utylizacja zaworów hydrantowych o średnicy nominalnej 25 z wę- żem półsztywnym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścia- nach z cegieł	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie otworu pod nowy hydrant przeciwpożarowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Instalacja hydrantowa			
6 d.1.2	KNR-W 2-15 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.1.2	KNR-W 2-15 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.1.2	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.2	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 50mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.2	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory pierwszeństwa o średnicy nominalnej 50mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.2	KNR-W 2-15 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 40mm w rurociągach stalowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.2	KNR-W 2-15 0141-01	Wodomierze o średnicy nominalnej 40mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czer- palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1.2	KNR-W 2-15 0142-02	Hydrant wewnętrzny DN 25 podtynkowy z wężem pół sztywnym l=30m i miejs- cem na gaśnicę	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0142-02	Hydrant wewnętrzny DN 25 natynkowy z wężem półsztywnym l=30m i miejs- cem na gaśnicę	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0126-05	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o śred- nicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
18 d.1.2	KNR-W 2-16 0101-01	Izolacja z wełny skalnej o grubości 20mm rurociągów o średnicy 50mm	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja z kauczuku syntetycznego o grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.1.2	KNR 2-15u2 0317-01	Przejście ppoż. 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.3		Roboty budowlane			
21 d.1.3	KNR 9-29 0108-04 analogia	Rozbiórka pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.1.3	KNR AT-43 0209-01 analogia	Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000