

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: **Budowa ośmiu tablic historycznych "Ścieżki historycznej" na terenie miasta Rydułtowy realizowanej w ramach zadania pn.: "Społeczna Kopalnia Sprawiedliwej Transformacji"**

ADRES INWESTYCJI: **lokalizacja 1: ul. Ofiar Terroru, 44-280 Rydułtowy
jednostka ewidencyjna: 241503 Rydułtowy
obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne
identyfikator działki: 241503_1.0002.AR_1.3588/5
lokalizacja 2: ul. Strzelców Bytomskich, 44-280 Rydułtowy
jednostka ewidencyjna: 241503 Rydułtowy
obręb ewidencyjny: 241503_1.0003 Rydułtowy Górne
identyfikator działki: 241503_1.0003.AR_4.1032/41
lokalizacja 3: ul. Ofiar Terroru, 44-280 Rydułtowy
jednostka ewidencyjna: 241503 Rydułtowy
obręb ewidencyjny: 241503_1.0003 Rydułtowy Górne
identyfikator działki: 241503_1.0003.AR_4.1812/61
lokalizacja 4: ul. F. Chopina, 44-280 Rydułtowy
jednostka ewidencyjna: 241503 Rydułtowy
obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne
identyfikator działki: 241503_1.0002.AR_2.3780/15
lokalizacja 5: ul. Raciborska, 44-280 Rydułtowy
jednostka ewidencyjna: 241503 Rydułtowy
obręb ewidencyjny: 241503_1.0003 Rydułtowy Górne
identyfikator działki: 241503_1.0003.AR_1.563/5
lokalizacja 6: ul. Ofiar Terroru, 44-280 Rydułtowy
jednostka ewidencyjna: 241503 Rydułtowy
obręb ewidencyjny: 241503_1.0003 Rydułtowy Górne
identyfikator działki: 241503_1.0003.AR_1.660/37
lokalizacja 7: ul. Ofiar Terroru, 44-280 Rydułtowy
jednostka ewidencyjna: 241503 Rydułtowy
obręb ewidencyjny: 241503_1.0003 Rydułtowy Górne
identyfikator działki: 241503_1.0003.AR_4.2598/95**

NAZWA INWESTORA: **Miasto Rydułtowy**

ADRES INWESTORA: **ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy**

BRANŻE: **zagospodarowanie terenu**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: **czwartek, 11 grudnia 2025 r.**

Opracowanie kosztorysowe wykonano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym".
Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet jeśli nie są ujęte w przedmiarze robót. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia we własnym zakresie ilości oraz zasadności zastosowania do warunków budowy przyjętej technologii wykonywania robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czwartek, 11 grudnia 2025 r.

Data zatwierdzenia

Budowa ośmiu tablic historycznych "Ścieżki historycznej" na terenie miasta Rydułtowy realizowanej w ramach zadania pn.: "Społeczna Kopalnia Sprawiedliwej Transformacji"

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Budowa ośmiu tablic historycznych "Ścieżki historycznej" na terenie miasta Rydułtowy realizowanej w ramach zadania pn.: "Społeczna Kopalnia Sprawiedliwej Transformacji"				
1	45111000-8	Roboty ziemne	1	9
2	45262300-4	Konstrukcja betonowa fundamentu	10	16
3	45262420-1	Konstrukcja stalowa pod tablice	17	19
4	45450000-6	Tablice	20	20

Budowa ośmiu tablic historycznych "Ścieżki historycznej" na terenie miasta Rydułtowy realizowanej w ramach zadania pn.: "Społeczna Kopalnia Sprawiedliwej Transformacji"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa ośmiu tablic historycznych "Ścieżki historycznej" na terenie miasta Rydułtowy realizowanej w ramach zadania pn.: "Społeczna Kopalnia Sprawiedliwej Transformacji"						
1	45111000-8		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	B 03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III-IV	m ³		
			2,00 * 2,00 * 1,10 * 8	m ³	35,200	
					RAZEM	35,200
2 d.1	KNR 2-01 0310-03	B 03.01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m ³		
			1,40 * 1,40 * 0,10 * 8	m ³	1,568	
					RAZEM	1,568
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	B 03.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m ³		
			poz.2	m ³	1,568	
			1,00 * 0,30 * 1,00 * 8	m ³	2,400	
			0,20 * 1,00 * 0,80 * 8	m ³	1,280	
					RAZEM	5,248
4 d.1	kalk. własna	B 03.01	Oплата za składowanie lub utylizację ziemi	m ³		
			poz.3	m ³	5,248	
					RAZEM	5,248
5 d.1	KNR 2-01 0320-0201	B 03.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m	m ³		
			2,00 * 2,00 * 1,10 * 8 * 20%	m ³	7,040	
			-1,00 * 0,30 * 1,00 * 8 * 20%	m ³	-0,480	
			-0,20 * 1,00 * 0,80 * 8 * 20%	m ³	-0,256	
					RAZEM	6,304
6 d.1	KNR 2-01 0230-02	B 03.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
			2,00 * 2,00 * 1,10 * 8 * 80%	m ³	28,160	
			-1,00 * 0,30 * 1,00 * 8 * 80%	m ³	-1,920	
			-0,20 * 1,00 * 0,80 * 8 * 80%	m ³	-1,024	
					RAZEM	25,216
7 d.1	KNR 2-01 0506-08	D 10.01	Plantowanie i wyrównanie terenu ręcznie	m ²		
			2,20 * 2,20 * 8 - 0,20 * 1,00 * 8	m ²	37,120	
					RAZEM	37,120
8 d.1	KNR-W 2-01 0510-01	D 10.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
			2,20 * 2,20 * 6 - 0,20 * 1,00 * 6	m ²	27,840	
					RAZEM	27,840
9 d.1	kalk. własna	D 10.01	Ułożenie warstwy kory o grubości 5 cm	m ²		
			2,20 * 2,20 * 2 - 0,20 * 1,00 * 2	m ²	9,280	
					RAZEM	9,280
2	45262300-4		Konstrukcja betonowa fundamentu			
10 d.2	KNR 2-31 0103-02	D 05.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
			1,40 * 1,40 * 8	m ²	15,680	
					RAZEM	15,680
11 d.2	KNR 2-02 1101-07	D 05.01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
			1,40 * 1,40 * 0,10 * 8	m ³	1,568	

Budowa ośmiu tablic historycznych "Ścieżki historycznej" na terenie miasta Rydułtowy realizowanej w ramach zadania pn.: "Społeczna Kopalnia Sprawiedliwej Transformacji"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,568
12 d.2	KNR 2-02 0204-01	D 05.01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu, beton W8 C40/50	m3		
			1,00 * 1,00 * 0,30 * 8	m3	2,400	
					RAZEM	2,400
13 d.2	KNR 2-02 0207-01	D 05.01	Ściany żelbetowe fundamentowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton W8 C40/50	m2		
			1,00 * 1,00 * 8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
14 d.2	KNR 2-02 0207-07	D 05.01	Ściany żelbetowe fundamentowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu, beton W8 C40/50 Krotność = 12	m2		
			poz.13	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
15 d.2	KNR 2-02 0290-04	B 03.02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane. stal B500A , B500SP	t		
			0,21	t	0,210	
					RAZEM	0,210
16 d.2	kalk. własna	B 06.04	Dodatek za wykonanie otworu w fundamencie o wym. 60x60 mm i gł. 200 mm	szt		
			8 * 2	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
3	45262420-1		Konstrukcja stalowa pod tablice			
17 d.3	KNNR 7 0208-05	B 05.02	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - Konstrukcja stalowa tablicy - stal konstrukcyjna i zabezpieczenie antykorozyjne i p-poż. zgodnie z dokumentacją projektową - profil RP 160x80x6,3 mm, RK50x50x5	t		
			0,01457 * (1,00 * 3 + 2,00 * 2) * 1,08 * 8	t	0,881	
					RAZEM	0,881
18 d.3	KNR 7-28 0104-01	B 04.02	Dostawa i montaż kotwy stalowej M24	szt		
			8 * 2	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
19 d.3	kalk. własna	B 06.04	Uzupełnienie szczeliny w fundamencie po obsadzeniu tablicy betonem płynnym	szt		
			8 * 2	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
4	45450000-6		Tablice			
20 d.4	kalk. własna	B 06.04	Dostawa i montaż tablicy o wym. 100x200 cm z Dibondu z treścią historyczną	szt		
			8 * 2	szt	16,000	
					RAZEM	16,000