

# Exide Technologies

## Specyfikacja techniczna z dnia 12.01.2026

### Specyfikacja techniczna wykonania posadzki chemoodpornej na obszarze modernizowanych wanien formacyjnych STD – ETAP2

Dział: **Project Engineering**

Opracował: Marcin Pieczyński

E-Mail: marcin.pieczynski@exidegroup.com

Tel. kom.: +48 609 830 828

**Opis prac:**

1. Zabezpieczenie placu budowy - szczelne na czas prac wyburzeniowych.
2. Zabezpieczenie istniejącej "zdrowej" posadzki od obszaru wykonywanych prac.
3. Wykonanie przejazdu przez komorę CAM dla sprzętu budowlanego.
4. Usunięcie uszkodzonej warstwy posadzki betonowej - skucie do głębokości ok 70 cm wraz z utylizacją
5. Ułożenie przepustów dla rur PE i PCV (max 20m) we wskazanym miejscu
6. Betonowanie warstwy chudziaka, położenie folii budowlanej, wykonanie siatki zbrojeniowej
7. Wykonanie nowej posadzki z betonu B-30 w standardzie pod powłokę polimocznikową
8. Wykonanie nowego kanału odpływowego (przekrój rozm. ok 50cm x 50 cm)
9. Wykonanie połączenia nowego kanału z istniejącym
10. Naprawa fundamentów słupów (3 szt)
11. Wymiana uszkodzonych pionowych odcinków kanalizacji deszczowej na słupach
12. Wykonanie warstwy chemoodpornej – primer epoksydowy i natrysk powłoki polimocznikowej

Całkowita powierzchnia obszaru ok 460-500 m<sup>2</sup>.

Layout:

