

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Kompleksowy remont sanitariatów na I piętrze

Adres: Rataja 7
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych
Rataja 7
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: 18.12.2025 r

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ŁAZIENKA nr 119			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1.1.1	KNR 4-04 0105-0400	Rozebranie cianki pełnej o grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,8*2	m2 m2	 7,600	7,600
1.1.2	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,6*2,94	m2 m2	 7,644	7,644
1.1.3	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek (2,6+2,6+2,94+2,94)*2,1	m2 m2	 23,268	23,268
1.1.4	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budunku 7,6*0,15+7,644*0,03+23,268*0,03+1	m3 m3	 3,067	3,067
1.1.5	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.10 km ci gnikiem kołowym z przyczep 3,067	m3 m3	 3,067	3,067
1.1.6	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o gł boko ci i szeroko ci 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej 12	m m	 12,000	12,000
1.1.7	KNR 4-02 0114-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm 12	m m	 12,000	12,000
1.1.8	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o rednicy 25-32 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.1.9	KNR 4-02 0132-0100	Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.10	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podej cia odpływowego z rur eliwnych o rednicy 100 mm uszczelnione ołowiem 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.1.11	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu eliwnego o rednicy 100 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.1.12	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka eliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o rednicy 80 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.1.13	KNR 4-02 0235-0100	Demonta umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.1.14	KNR 4-02 0235-0100	Demonta pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.1.15	KNR 4-02 0235-0800	Demonta ust pu z misk fajansow 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
1.2.1	KNR 8 0108-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm na cianie 12	m m	 12,000	12,000
1.2.2	KNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o rednicy 15-20 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Ruroci g z rur stalowych ocynkowanych o rednicy nominalnej 20 mm,o poł czeniach gwintowanych,umocowany na cianach w budynku mieszkalnym 12	m m	 12,000	12,000
1.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podej cia dopływowego do płuczek ust powych,elastyczne z tworzywa o rednicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.2.5	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o rednicy nominalnej 20 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.2.6	KNR 2-15 0205-0400	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 110 mm 6	m m	 6,000	6,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.2.7	KNR 2-15 0205-0200	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 50 mm 6	m m	6,000	6,000
1.2.8	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podej cie odpływowe z rur PCW o rednicy 50 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.2.9	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podej cie odpływowe z rur PCW o rednicy 110 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.2.10	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.2.11	KNR 2-15 0224-0300	Ust p z płuczk z porcelany "kompakt" 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.2.12	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.13	kalkulacja własna	Dostawa i monta boileru - podgrzewacza wody 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.14	kalkulacja włana	Wymiana instalacji elektrycznej - gniazda i o wietlenia wraz z wykuciem gruzd 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3		ROBOTY WYKO CZENIOWE			
1.3.1	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie cian płytkami (2,6+2,6+2,94+2,94)*3,0	m2 m2	33,240	33,240
1.3.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 2,6*2,94	m2 m2	7,644	7,644
1.3.3	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki j z płytek ceramicznych podłogowych 7,644	m2 m2	7,644	7,644
1.3.4	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach metalowych - zabudowa rur 3+3	m2 m2	6,000	6,000
1.3.5	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych - sufit 7,644	m2 m2	7,644	7,644
1.3.6	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podło y gipsowych farb emulsyjn 7,644	m2 m2	7,644	7,644
1.3.7	kalkulacja własna	Wymiana lamp o wietleniowych 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.3.8	KNR 2-02 1015-0100	Drzwi wew łazienkowe z oscie nic 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4		WYPOSA ENIE			
1.4.1	kalkulacja własna	Kabiny Sanitarne WC • cianki Systemowe z HPL - 2stanowiska 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.4.2	kalkulacja własna	dostawa i monta lustra 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.4.3	kalkulacja własna	dostawa i monta pojeknika na mydło 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2		ŁAZIENKA nr 118			
2.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
2.1.1	KNR 4-04 0105-0400	Rozebranie cianki pełnej o grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,77*2+1,5*2*5	m2 m2	26,540	26,540
2.1.2	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (2,66*2,93)+(2,93*5,77)	m2 m2	24,700	24,700
2.1.3	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek (2,66+2,66+2,94+2,94)*2,1+(5,77+5,77+2,93+2,93)*2,1+5*1,5*2*2	m2 m2	90,060	90,060
2.1.4	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budunku 26,54*0,15+24,7*0,03+90,06*0,03+1	m3 m3	8,424	8,424

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
2.1.5	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.10 km ci gnikiem kołowym z przyczep 8,424	m3 m3	 8,424	8,424
2.1.6	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o gł boko ci i szeroko ci 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej 22	m m	 22,000	22,000
2.1.7	KNR 4-02 0114-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm 22	m m	 22,000	22,000
2.1.8	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o rednicy 25-32 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.1.9	KNR 4-02 0132-0100	Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 5	szt. szt.	 5,000	5,000
2.1.10	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podej cia odpływowego z rur eliwnych o rednicy 100 mm uszczelnione ołowiem 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.1.11	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu eliwnego o rednicy 100 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.1.12	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka eliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o rednicy 80 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.1.13	KNR 4-02 0235-0100	Demonta umywalki 5	kpl. kpl.	 5,000	5,000
2.1.14	KNR 4-02 0235-0800	Demonta ust pu z misk fajansow 6	kpl. kpl.	 6,000	6,000
2.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
2.2.1	KNNR 8 0108-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm na cianie 22	m m	 22,000	22,000
2.2.2	KNNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o rednicy 15-20 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Ruroci g z rur stalowych ocynkowanych o rednicy nominalnej 20 mm,o poł czeniach gwintowanych,umocowany na cianach w budynku mieszkalnym 22	m m	 22,000	22,000
2.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podej cia dopływowego do płuczek ust powych,elastyczne z tworzywa o rednicy nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.2.5	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o rednicy nominalnej 20 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.2.6	KNR 2-15 0205-0400	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 110 mm 12	m m	 12,000	12,000
2.2.7	KNR 2-15 0205-0200	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 50 mm 12	m m	 12,000	12,000
2.2.8	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podej cie odpływowe z rur PCW o rednicy 50 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.2.9	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podej cie odpływowe z rur PCW o rednicy 110 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.2.10	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.2.11	KNR 2-15 0224-0300	Ust p z płuczk z porcelany "kompakt" 6	kpl. kpl.	 6,000	6,000
2.2.12	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
2.2.13	kalkulacja własna	Dostawa i monta boileru - podgrzewacza wody	kpl.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,000	
2.2.14	kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej - gniazda i oświetlenia wraz z wykuciem gruzd 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.3.1	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie ścian płytkami (2,66+2,66+2,94+2,94)*3,0+(5,77+5,77+2,66+2,66)*3,0	m2 m2	84,180	84,180
2.3.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 2,66*2,94+5,77*2,94	m2 m2	24,784	24,784
2.3.3	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 24,784	m2 m2	24,784	24,784
2.3.4	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych - zabudowa rur 3+3	m2 m2	6,000	6,000
2.3.5	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych - sufit 24,784	m2 m2	24,784	24,784
2.3.6	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farb emulsyjnych 24,784	m2 m2	24,784	24,784
2.3.7	kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetleniowych 10	kpl. kpl.	10,000	10,000
2.3.8	KNR 2-02 1015-0100	Drzwi wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.4		WYPOSAŻENIE			
2.4.1	kalkulacja własna	Kabiny Sanitarne WC • ścianki Systemowe z HPL - 2 stanowiska 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
2.4.2	kalkulacja własna	dostawa i montaż lustro 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
2.4.3	kalkulacja własna	dostawa i montaż pojemnika na mydło 6	kpl. kpl.	6,000	6,000