

Słoneczna 83 - remont klatki schodowej

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 83 - REMONT KLATKI
SCHODOWEJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 27.01.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (5,41+2,52)*2*(2,49+2,46+2,47+2,49+2,47)-1,35*2,04-0,62*2,06* 5 187,21 71,59	m2	258,80
20	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	1,00
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufit 5,41*2,52+5,75*2,52*4 71,59	m2	71,59
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany (5,41+2,52)*2*(2,49+2,46+2,47+2,49+2,47)-1,35*2,04-0,62*2,06* 187,21	m2	187,21
50	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach , 2-warstwowe sufit 5,41*2,52+5,75*2,52*4 71,59	m2	71,59
60	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe ściany (5,41+2,52)*2*(2,49+2,46+2,47+2,49+2,47)-1,35*2,04-0,62*2,06* 187,21	m2	187,21
70	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych 2,50*5+8+2,40*8+11,0*2+3,0+8 72,70	m	72,70
80	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian 187,21*0,58 108,58	m2	108,58
90	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie 187,21*0,58 108,58	m2	108,58
100	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne 187,21*0,58 108,58	m2	108,58
110	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany 187,21-108,58 78,63 sufit 71,59 71,59	m2	150,22
120	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /policzków/ o wys.do 20 cm dwukrotne 2,86*7 20,02	m	20,02

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
130	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50mm,dwukrotne [R=1,15] 16,10	m	16,10
140	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych 1,0*0,85*4	m2	3,40
150	KNR 7-12 104-2 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych 0,92*(3,22*8+1,44)	m2	25,02
160	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną balustrady dwukrotne z mocowaniem [R=1,15] 0,92*(3,22*8+1,44)	m2	25,02
170	KNR 4-01 1212-19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - grzejników radiatorowych - grzejnika 0,60*0,86	m2	0,52
180	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych - drabina 0,38*2,80	m2	1,06
190	KNR 4-01 915-1 Wymiana okładzin poręczowych 3,22*8+1,44+2,20	mb	29,40
200	KNR 4-02 130-8 Demontaż skrzynki wewnętrznej do gazomierzy i liczników elektrycznych oraz rozdzielni - analogia	szt	13,00
210	KNR 2-15 120-2 Szafka elektryczna wewnętrzna o wymiarach 31x1,13cm	szt	5,00
220	KNR 2-15 120-2 Szafka elektryczna wewnętrzna o wymiarach 39x60cm	szt	1,00
230	KNR 2-15 120-2 Szafka elektryczna wewnętrzna o wymiarach 63x43cm	szt	2,00
240	KNR 2-15 120-2 Skrzynka wewnętrzna do gazomierzy o wym. 66x2,06cm - analogia 5	szt	5,00
250	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	71,59
260	KNR 4-02 117-3 Demontaż i montaż skrzynek na listy dla 15 lokali - analogia	kpl	1,00
270	KNR 5-08 404-7 Montaż tablicy ogłoszeniowej aluminiowej - analogia	szt	1,00
280	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 0,10	m3	0,10
290	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	0,10

----- Koniec wydruku -----