

Wymiana bram garażowych w budynku nr 25 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wymiana bram garażowych w budynku nr 25 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>bramy stalowe , czteroskrzydłowe składane</i> 3,60 * 3,60 * 3	m2	38,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,880</b>
2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		<i>progi bramowe</i> [0,40 * 0,40] * 3,60 * 3	m3	1,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,728</b>
3 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		<i>gruz betonowy - progi</i> 0,40 * 0,40 * 3,60 * 3	m3	1,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,728</b>
4 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 2 km	t		
		<i>bramy stalowe</i> 38,88 * 35,0 / 1000	t	1,361	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,361</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY BETONOWE, TYNKARSKIE, MALARSKIE</b>			
5 d.2	KNR-W 2- 02 0809-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 40 cm	m2		
		<i>ościeża bramowe</i> [3,6 * 2 + 3,60] * 3 * 0,4	m2	12,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,960</b>
6 d.2	KNR-W 4- 01 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
		[3,6 * 2 + 3,60] * 3 * 0,35	m2	11,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,340</b>
7 d.2	KNR-W 2- 02 0809-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 40 cm	m2		
		<i>wykonanie pasów tynku pod prowadnice bram</i> 3,60 * 2 * 3	m2	21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
8 d.2	KNR-W 2- 02 1505-06	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany	m2		
	B.03.00.00	[3,6 * 2 + 3,60] * 3 * 0,30	m2	9,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,720</b>
9 d.2	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3		
		<i>progi bram garażowych</i> [3,60 * 0,40 * 0,40] * 3	m3	1,728	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,728</b>
10 d.2	KNR-W 2- 02 1217-02 analogia	Progi bramowe z kątownika 80x80x10 mm	m		
		3,60 * 2 * 3	m	21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>

Wymiana bram garażowych w budynku nr 25 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>BRAMY SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE</b>			
11 d.3	KNR-W 2-02 1205-01 analogia	Bramy stalowe segmentowe przemysłowe.	m2		
		<i>dostawa i kompletny montaż bram przemysłowych, segmentowych, ocieplanych podnoszonych ręcznie, z kratką wentylacyjną i z rzędem przeszklenia w bramie, kolor brązowy</i> 3,60 * 3,60 * 2	m2	25,920	
				RAZEM	<b>25,920</b>
12 d.3	KNR-W 2-02 1205-01 analogia	Bramy stalowe segmentowe przemysłowe z drzwiami serwisowymi	m2		
		<i>jw lecz z drzwiami serwisowymi, drzwi z przeszkleniem typu "sandwich" z samozamykaczem i miejscem do założenia plomby</i> 3,60 * 3,60 * 1	m2	12,960	
				RAZEM	<b>12,960</b>
<b>4</b>		<b>ROZLICZENIE ZŁOMU</b>			
13 d.4	kalk. własna	Wartość zadania pomniejszyć o wartość uzyskanego złomu z rozbiórki, który przechodzi na własność Wykonawcy. Złom stalowy	kg		
		<i>bramy stalowe</i> -38,88 * 35,00	kg	-1 360,800	
				RAZEM	<b>-1 360,800</b>