

PRZEDMIAR ROBÓT 999-25-024

CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

Nazwa robót: Projekt stałej org ruchu związanej z ustawieniem radarowych wyświetlaczy
prędkości w m. Stęszew

Lokalizacja: Ul. Poznańska i 28 Grudnia,m.Stęszew

Inwestor: Gmina Stęszew
62-060 Stęszew, Ul. Poznańska 11

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 28-07-2025

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 999-25-024

CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

Nazwa robót: Projekt stałej org ruchu związanej z ustawieniem radarowych wyświetlaczy
prędkości w m. Stęszew

Lokalizacja: Ul. Poznańska i 28 Grudnia,m.Stęszew

Zamawiający: Gmina Stęszew
62-060 Stęszew, Ul. Poznańska 11

PRZEDMIAR 999-25-024

Strona 1

28-07-2025

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|-----|--|
| 1 | Stala organizacja ruchu na odcinku ul. Poznańskiej |
| 1.1 | Projekt czasowej organizacji ruchu |
| 1.2 | Roboty rozbiórkowe |
| 1.3 | Oznakowanie pionowe |
| 1.5 | Pozostałe elementy wyposażenia |
| 2 | Stala organizacja ruchu na odcinku ul. 28 Grudnia |
| 2.1 | Projekt czasowej organizacji ruchu |
| 2.2 | Roboty rozbiórkowe |
| 2.3 | Oznakowanie pionowe |
| 2.4 | Oznakowanie poziome |
| 2.5 | Pozostałe elementy wyposażenia |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 999-25-024

CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

Nazwa robót: Projekt stałej org ruchu związanej z ustawieniem radarowych wyświetlaczy prędkości w m. Stęszew

Lokalizacja: Ul. Poznańska i 28 Grudnia, m. Stęszew

Inwestor: Gmina Stęszew
62-060 Stęszew, Ul. Poznańska 11

PRZEDMIAR 999-25-024

Strona 1

28-07-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Stała organizacja ruchu na odcinku ul. Poznańskiej		
1.1			Projekt czasowej organizacji ruchu		
1.1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,454
1.2			Roboty rozbiórkowe		
1.2	20	KNR 231-07-03-03-00	Zdjęcie znaku drogowego	szt	5,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	A-29	1	1,000
		2	D-4b	1	1,000
		3	D-4c	1	1,000
		4	Przestawiane D-6	2	2,000
1.2	30	KNR 231-08-18-08-00	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	5,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wg znaków	3	3,000
		2	Do przestawienia	2	2,000
1.3			Oznakowanie pionowe		
1.3	40	KNR 231-07-02-01-00	Zakup i montaż: Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 - na 1 znak	szt	4,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pod A-16	4	4,000
1.3	50	KNR 231-07-02-01-00	Przestawienie słupka z demontażu	szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przestawiane z D-6	2	2,000
1.3	60	KNR 231-07-02-01-00	Zakup i montaż: Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 - na 2 znaki	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pod D-2+A-7	1	1,000
1.3	70	KNR 231-07-03-01-00	Zakup i przymocowanie znaku drogowego - tablice	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Tab. [3m]	1	1,000
1.3	80	KNR 231-07-03-02-00	Zakup i przymocowanie znaku drogowego znaki	szt	6,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	A-16	4	4,000
		2	D-2	1	1,000
		3	A-7	1	1,000
1.3	90	KNR 231-07-03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego z demontażu	szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przestawiane D-6	2	2,000
1.5			Pozostałe elementy wyposażenia		
1.5	100	Kalk. własna	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.5	110	KNR 231-12-06-03-00	Fakturowe oznaczenia nawierzchni FON -rozebranie chodnika, zakup i montaż płytek FON na pods. cem.-piask.	m ²	9,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przy przejściach z obu stron-szer. min60cm	4*4*0,6		9,600
2	Stała organizacja ruchu na odcinku ul. 28 Grudnia				
2.1	Projekt czasowej organizacji ruchu				
2.1	120	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,360
2.2	Roboty rozbiórkowe				
2.2	130	KNR 231-07-03-03-00	Zdjęcie znaku drogowego	szt	10,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Tab. [Nie dotyczy dojazdu do posesji i poj. ZGKiM]	3		3,000
	2	T-5	1		1,000
	3	A-7	1		1,000
	4	D-42	1		1,000
	5	D-18	1		1,000
	6	Do przestawienia D-40	1		1,000
	7	B-5 (wymiana na nowy)	1		1,000
	8	D-42	1		1,000
2.2	140	KNR 231-08-18-08-00	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	2,000
2.2	150	Kalk. własna	Usunięcie oznakowania poziomego	m ²	8,835
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	P-13	7,6*0,2625		1,995
	2	P-19	57*0,12		6,840
2.3	Oznakowanie pionowe				
2.3	150	KNR 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 - na 1 znak	szt	6,000
2.3	160	KNR 231-07-02-01-00	Przestawienie słupka z demontażu	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przestawiane z D-40	1		1,000
2.3	170	KNR 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 - na 2 znaki	szt	3,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	D-18+tab	3		3,000
2.3	190	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego - tablice	szt	10,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Tab. [Nie dotyczy dojazdu do posesji z dokumentem identyfikującym cel podróży]	3		3,000
	2	D-46	2		2,000
	3	D-47	2		2,000
	4	T-29	1		1,000
	5	T-30b	1		1,000
	6	T-3a	1		1,000
2.3	200	KNR 231-07-03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego znaki	szt	7,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	B-5	1		1,000
	2	A-7	1		1,000
	3	D-18	3		3,000
	4	D-1	2		2,000
2.3	210	KNR 231-07-03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego z demontażu	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przestawiane D-40	1		1,000
	2	Przestawiane D-42	1		1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.4	Oznakowanie poziome				
2.4	210	KNR 231-07-06-02-00	Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie	m ²	49,424
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	P-4	<i>Obliczenie ilości</i> 2*20*0,24	9,600
		2	P-21	12,8	12,800
		3	P-7b	(21,5+6,2)*0,24	6,648
		4	P-18	0,12*(52,2+21*5+21*0,6)	20,376
2.4	220	KNR 231-07-06-03-00	Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych mechanicznie	m ²	6,786
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	P-7a	<i>Obliczenie ilości</i> (22,7+24,6)*0,12	5,676
		2	P-7c	18,5*0,06	1,110
2.4	230	KNR 231-07-06-07-00	Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie	m ²	3,384
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	P-13	<i>Obliczenie ilości</i> 7,1*0,2625	1,864
		2	P-24	2*0,76	1,520
2.4	240	KNNR N006-07-05-05-00	Malowanie farbą chlorokauczukową niebieską powierzchni miejsc postojowych - analogia	m ²	36,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	2 MP niebieskie	<i>Obliczenie ilości</i> 2*5*3,6	36,000
2.5	Pozostałe elementy wyposażenia				
2.5	230	Kalk. własna	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	szt	1,000
2.5	240	KNR 231-12-06-03-00	Fakturowe oznaczenia nawierzchni FON - rozebranie chodnika, zakup i montaż płytek FON na pods. cem.-piask.	m ²	9,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Przy przejściach z obu stron-szer. min60cm	<i>Obliczenie ilości</i> 4*4*0,6	9,600