

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont sali gimnastycznej

Adres: Rataja 29
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu
Rataja 29
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Data opracowania: 12.01.2026

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		SALA GIMNASTYCZNA			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR-I 19-01 1020-0600	Ostro ny demonta drabinek gimnastycznych - analogia 3*23	m2 m2	 69,000	69,000
1.1.2	kalkulacja własna	Demonta tablic do koszykówki 6	szt. szt.	 6,000	6,000
1.1.3	kalkulacja własna	Demonta lamp 15	kpl. kpl.	 15,000	15,000
1.2		Naprawa tynków			
1.2.1	KNR-W 4-01 0701-0400	Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy wapiennej na cianach 12	m2 m2	 12,000	12,000
1.2.2	kalkulacja własna	Zamurowanie wn ki o wymiarach (14 cm x 166 cm x 120 cm) po grzejnikach 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.2.3	KNR-W 4-01 0619-0100	Odgrzybianie cian z cegły łatwo dost pnych o powierzchni do 2 m2,przy u yciu szczotek stalowych 12	m2 m2	 12,000	12,000
1.2.4	KNR-W 4-01 0621-0300	Dwukrotne odgrzybianie cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metod smarowania preparatami grzybobójczymi 12	m2 m2	 12,000	12,000
1.2.5	kalkulacja własna	Wykonanie izolacji z szlamu REMMERS WP SULFATEX lub systemu równowa nego 12	m2 m2	 12,000	12,000
1.2.6	kalkulacja własna	Tyn kat.III z zaprawy - Tynk Remmers Sanierputz-Tynk do renowacji antypyle niowej lub rónowazny 12	m2 m2	 12,000	12,000
1.2.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg foli 23,1*11,1	m2 m2	 256,410	256,410
1.2.8	KNR-W 4-01 1208-0200	Wyługowanie farby olejnej z tynków cian (23,10+11,1+23,10+11,1)*2	m2 m2	 136,800	136,800
1.2.9	KNR 4-01 0106-0400	Usuni cie z parteru gruzu bez wzgl du na kategori 136*0,005	m3 m3	 0,680	0,680
1.2.10	KNR 4-01 0105-0600	Odwiezenie lub dowiezenie gruzu taczkami na odległo 10 m 0,68	m3 m3	 0,680	0,680
1.2.11	KNR 4-01 0108-1700	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległo do 1 km 0,68	m3 m3	 0,680	0,680
1.2.12	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na ka dy nast pny 1 km - 9 km Krotno =9 0,68	m3 m3	 0,680	0,680
1.2.13	KNR-I 0-28 2620-0200	Przygotowanie starego podłó a Zagruntowanie powierzchni gruntem (23,10+11,1+23,10+11,1)*6,6	m2 m2	 451,440	451,440
1.2.14	kalkulacja własna	Naprawa sp ka 26	m2 m2	 26,000	26,000
1.2.15	KNR 2-02 2009-0100	Tynki wewn trzne jednowarstwowe o grubo ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na cianach (23,10+11,1+23,10+11,1)*6,6	m2 m2	 451,440	451,440
1.2.16	KNR 4-01 1204-0700	Jednokrotne gruntowanie cian (23,10+11,1+23,10+11,1)*6,6	m2 m2	 451,440	451,440
1.2.17	KNR-W 2-02 1510-0100	Malowanie tynków wewn trznych gładkich farb lateksow wielokrotnie zmywaln (lub równowa n kolorow (23,10+11,1+23,10+11,1)*6,6	m2 m2	 451,440	451,440
1.2.18	KNR-W 2-02 1510-0100	Zabezpieczenie cian poprzez malowanie lakierem (23,10+11,1+23,10+11,1)*6,6	m2 m2	 451,440	451,440
1.2.19	KNR 2-02 1503-0500	Jednokrotne gruntowanie sufitu 23,1*11,1*1,3	m2 m2	 333,333	333,333

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.2.20	KNR-W 2-02 1507-0900	Dwukrotne malowanie farb powierzchni wewn trznych tynków sufitów 23,1*11,1*1,3	m2 m2	 333,333	333,333
1.2.21	KNR 2-02 1605-0200	Rusztowania wewn trzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na cianach o wysokości do 5 m. 451	m2 m2	 451,000	451,000
1.2.22	KNR 2-02 1605-0300	Rusztowania wewn trzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 7 m. 23,1*11,1	m2 m2	 256,410	256,410
1.3		Demonta grzejników			
1.3.1	kalkulacja własna	Grzejniki stalowe panelowe - demonta i ponowny montaż na czas prowadzenia robót 14	kpl. kpl.	 14,000	14,000
1.3.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż termostatów do grzejników 12	kpl. kpl.	 12,000	12,000
1.4		Naprawa parkietu			
1.4.1	KNR-W 4-01 0816-0300	Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 23,10*11,1	m2 m2	 256,410	256,410
1.4.2	kalkulacja własna	Szpachlowanie parkietu (30% powierzchni) 256*0,3	m2 m2	 76,800	76,800
1.4.3	KNR 2-02 1111-0800	Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem chemoutwardzalnym. 256,41	m2 m2	 256,410	256,410
1.4.4	kalkulacja własna	Malowanie lini na posadzce 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.4.5	KNR-W 2-02 1122-0500	Cokoły przy cienne - drewniane - deska wys.10 cm 23,1+23,1+11,1+11,1	m m	 68,400	68,400
1.4.6	kalkulacja własna	Uzupełnienie parkietu 2	m2 m2	 2,000	2,000
1.4.7	kalkulacja własna	Wymiana progu drewnianego 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.5		Wyposażenie			
1.5.1	kalkulacja własna	Ławka gimnastyczna 240 cm 8	kpl. kpl.	 8,000	8,000
1.5.2	kalkulacja własna	Montaż opraw oświetleniowych z przeznaczeniem na sale gimnastyczne z wymiana okablowania Lampa - High Bay LED RIO PRO 200W 2CCT Kobi Pro lub równoważna - OPRAWA SUFITOWA 8	kpl. kpl.	 8,000	8,000
1.5.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 40x40cm 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.5.4	kalkulacja własna	Zestaw do koszykówki OneTeam BB180AP Tablica regulowana + Obręcz lub równoważny 6	kpl. kpl.	 6,000	6,000
1.5.5	kalkulacja własna	Siatka do siatkówki profesjonalna z antenkami, linka kevlarowa Netex lub równoważna 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.5.6	kalkulacja własna	Listwy na cienne wielofunkcyjne 2,5m 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.5.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej okna 19 m x 2 m oraz 5,5 m x 23 m, 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.5.8	kalkulacja własna	Montaż drabinek gimnastycznych 21	kpl. kpl.	 21,000	21,000
1.5.9	kalkulacja własna	Wymiana stolarki drzwiowej z obróbką osadzenia - 1.Typ: DRZWI ALUPLASTotwierane na zew, kolor: biały 1.Typ oku : Zamek krótki 1 (PZW), kolor oku : Biały osłonki Słupki poziome: 2 x 140341Sł Słupy 1.Szklenie: VSG 33.1/14/4 Szkło bezpieczne 2.Szklenie: Stalur 24mm biały 3.Szklenie: Stalur 24mm biały Szer. x Wys. [mm]: 1800 x 2100 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000