

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont toalety na parterze

Adres: Rataja 29
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu
Rataja 29
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził: Adam Gł. b
Sprawdził:
Data opracowania: 20.01.2026

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ŁAZIENKA parter			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1.1.1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,6*2,21	m2 m2	 3,536	3,536
1.1.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek (1,6+1,6+1,6+1,6+2,21+2,21)*2	m2 m2	 21,640	21,640
1.1.3	KNR 4-04 0105-0500	Rozebranie cianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej 1,6*2	m2 m2	 3,200	3,200
1.1.4	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budunku 3,536*0,03+21,64*0,03+1+3,2*0,15	m3 m3	 2,235	2,235
1.1.5	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 10 km ciężarówką kołową z przyczepą 2,235	m3 m3	 2,235	2,235
1.1.6	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej 12	m m	 12,000	12,000
1.1.7	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm 12	m m	 12,000	12,000
1.1.8	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przeletowego o średnicy 25-32 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.1.9	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.10	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podejścia odpływowego z rurami eliwymi o średnicy 100 mm uszczelnione ołowiem 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.11	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu eliwego o średnicy 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.12	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka eliwego (rewizja) kanalizacyjnego o średnicy 80 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.13	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.1.14	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż ustępu z miski fajansowej 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
1.2.1	KNR 8 0108-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na cianie 12	m m	 12,000	12,000
1.2.2	KNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przeletowego o średnicy 15-20 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20 mm, o połeczniach gwintowanych, umocowany na cianach w budynku mieszkalnym 12	m m	 12,000	12,000
1.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępów, elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.2.5	KNR 4-01 0335-0300	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej 8	m m	 8,000	8,000
1.2.6	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przeletowe o średnicy nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.2.7	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, połączenie metod wcisków, średnica rur 110 mm 8	m m	 8,000	8,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.2.8	KNR 2-15 0205-0200	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metod wciśkow, średnica rur 50 mm 8	m m	8,000	8,000
1.2.9	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.10	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.11	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.12	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczek z porcelany 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2.13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.3.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru otworów drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych z otworami 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3.3	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie ścian płytkami (1,6+1,6+2,21+2,21)*2,7	m2 m2	20,574	20,574
1.3.4	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzką, 1,6*2,21	m2 m2	3,536	3,536
1.3.5	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 1,6*2,21	m2 m2	3,536	3,536
1.3.6	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych 1,6*2,21	m2 m2	3,536	3,536
1.3.7	kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetleniowych 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.4		WYPOSAŻENIE			
1.4.1	kalkulacja własna	dostawa i montaż lustra 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4.2	kalkulacja własna	dostawa i montaż pojemnika na mydło 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty na papier 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4.4	kalkulacja własna	Montaż kratki wentylacyjnej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000