

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w budynku UG Przykona - PIĘTRO.

ADRES INWESTYCJI : Przykona , dz. nr ew. 239/4

INWESTOR : Gmina Przykona , ul. Szkolna 7

ADRES INWESTORA : ul Szkolna 7, 62-731 Przykona

BRANŻA : Budowlano - instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Kraszczyński

DATA OPRACOWANIA : 21.01.2026

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.01.2026

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacja kosztorysowa wykonana została dla określenia kosztów wykonania remontu pomieszczeńbiurowych w budynku Urzędu Gminy w Przykonie , ul. Szkolna 7.  
Zakres prac zgodny z załączonym do kosztorysu przedmiarem robót.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont gabinetu Wójta.</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe .</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego.	m		
d.1.	0331-05				
1		2.08*2	m	4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.160</b>
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05				
1		5.8*4.47+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	26.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.061</b>
4	KNR 4-01	Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0804-07				
1		5.8*4.47+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	26.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.061</b>
5	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu .	m <sup>3</sup>		
d.1.	0106-04				
1		2.08*0.9*0.04	m <sup>3</sup>	0.075	
	drzwi	2.08*0.1*0.15	m <sup>3</sup>	0.031	
	gruz	26.061*0.002	m <sup>3</sup>	0.052	
	wykładzina	26.061*0.05	m <sup>3</sup>	1.303	
	szlichta				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.461</b>
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-02				
1		1.461	m <sup>3</sup>	1.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.461</b>
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-05				
1		Krotność = 9			
		1.461	m <sup>3</sup>	1.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.461</b>
8		Oplata za utylizację gruzu i odpadów.	m <sup>3</sup>		
d.1.	wycena indywidualna				
1		1.461	m <sup>3</sup>	1.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.461</b>
1.2		<b>Wykonanie nowych elementów .</b>			
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - bruzdy na ścianie po rozkuciu otworu drzwiowego.	m		
d.1.	0708-01				
2		2.08*2	m	4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.160</b>
10	KNR 2-02	Licowanie ściany cegłą rozbiórkową ciętą zgodnie z PT.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0117-13				
2		4.47*2.82	m <sup>2</sup>	12.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.605</b>
11	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych pełnych biurowych wraz z ościeżnicą. Wzór drzwi do uzgodnienia z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1024-06				
2		1.0*2.08	m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit i ściany.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
2		5.8*4.47	m <sup>2</sup>	25.926	
	sufit	[5.8+4.47]*2.82*2-1.0*2.08	m <sup>2</sup>	55.843	
	ściany				
				<b>RAZEM</b>	<b>81.769</b>
13	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie zaprawą wyrównawczą - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-04 + 05				
2		4.91	m <sup>2</sup>	4.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.910</b>
14	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płyt z betonu architektonicznego na zaprawie klejowej wraz z cięciem narożników pod kątem 45 stopni. Płyty w uzgodnieniu z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0204-07				
2	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.91	m <sup>2</sup>	4.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.910</b>
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia sufitu.	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2	sufit	5.8*4.47	m <sup>2</sup>	25.926	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.926</b>
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na suficie.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
2		5.8*4.47	m <sup>2</sup>	25.926	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.926</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian.	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2	ściany	[5.8+4.47]*2.82*2-[1.0*2.08+3.808]	m <sup>2</sup>	52.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.035</b>
18	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach .	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04				
2	ściany	52.035	m <sup>2</sup>	52.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.035</b>
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych - sufitu i ścian gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
2	sufit	25.926	m <sup>2</sup>	25.926	
	ściany	52.035	m <sup>2</sup>	52.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.961</b>
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia podposadzkowa.	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2		5.8*4.47+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	26.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.061</b>
21	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1132-01				
2		26.648	m <sup>2</sup>	26.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.648</b>
22	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych drewnopodobnych , V klasa ścieralności o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki w uzgodnieniu z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-07				
2		26.648	m <sup>2</sup>	26.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.648</b>
23	KNR-W 2-02	Cokoły przyściennne z PCV z ryflem . Cokoły w uzgodnieniu z Inwestorem .	m		
d.1.	1124-07				
2		[5.8+4.47+0.12]*2-0.9	m	19.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.880</b>
24	KNR AT-22	Obsadzenie godła Rzeczypospolitej Polskiej o wymiarach 40x45 cm wykonanego odlewem ze żłutu , poddanego procesowi mosiądzowania z uchwytem do zawieszenia na ścianie.	szt.		
d.1.	0102-04				
2	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR AT-22	Przełożenie istniejącej tabliczki informującej o nazwie pomieszczenia " GABINET WÓJTA " na nowe drzwi.	szt.		
d.1.	0102-05				
2	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej.</b>			
26		Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników - wraz z wykonaniem tunelu podtynkowego do telewizora montowanego na ścianie oraz oświetlenia typu LED - podświetlenie godła , listwa led . Przeróbka instalacji w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
3		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Remont sekretariatu Wójta.</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe .</b>			
27	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie .	m <sup>2</sup>		
d.2.	0811-07				
1		4.46*2.45+2.44*1.57+0.9*0.15*2	m <sup>2</sup>	15.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.028</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01	Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>		
d.2.	0804-07				
1		15.028	m <sup>2</sup>	15.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.028</b>
29	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu .	m <sup>3</sup>		
d.2.	0106-04				
1		15.028*0.02	m <sup>3</sup>	0.301	
	płytki szlichta	15.028*0.05	m <sup>3</sup>	0.751	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.052</b>
30	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	1101-02				
1		1.052	m <sup>3</sup>	1.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.052</b>
31	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	1101-05				
1		Krotność = 9			
		1.052	m <sup>3</sup>	1.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.052</b>
32		Opłata za utylizację gruzu i odpadów.	m <sup>3</sup>		
d.2.	wycena indywidualna				
1		1.052	m <sup>3</sup>	1.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.052</b>
<b>2.2</b>		<b>Wykonanie nowych elementów .</b>			
33	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit i ściany.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
2		[6.9*2+2.45+0.88]*2.82-1.0*2.08*2	m <sup>2</sup>	44.147	
	ściany			<b>RAZEM</b>	<b>44.147</b>
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian.	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
2		[6.9*2+2.45+0.88]*2.82-1.0*2.08*2	m <sup>2</sup>	44.147	
	ściany			<b>RAZEM</b>	<b>44.147</b>
35	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach .	m <sup>2</sup>		
d.2.	0815-04				
2		44.147	m <sup>2</sup>	44.147	
	ściany			<b>RAZEM</b>	<b>44.147</b>
36	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych (system ) na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 12,5-01,	m <sup>2</sup>		
d.2.	0201-01				
2		2.44*1.57	m <sup>2</sup>	3.831	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.831</b>
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi gruntem pod szpachlowanie - sufit.	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01				
2		14.77-3.831	m <sup>2</sup>	10.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.939</b>
37'	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach .	m <sup>2</sup>		
d.2.	0815-06				
2		10.939	m <sup>2</sup>	10.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.939</b>
37''	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-03				
2		14.77	m <sup>2</sup>	14.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.770</b>
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych - ścian gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-03				
2		52.035	m <sup>2</sup>	52.035	
	ściany			<b>RAZEM</b>	<b>52.035</b>
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia podposadzkowa.	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01				
2		4.46*2.45+2.44*1.57+0.9*0.15*2	m <sup>2</sup>	15.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.028</b>
40	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1132-01				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.028	m <sup>2</sup>	15.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.028</b>
41	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-02	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe			
2		15.028	m <sup>2</sup>	15.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.028</b>
42	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych drewnopodobnych , V klasy	m <sup>2</sup>		
d.2.	0201-07	scieralności o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki w uzgodnieniu z Inwestorem.			
2		15.028	m <sup>2</sup>	15.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.028</b>
43	KNR-W 2-02	Cokoły przyściennne z PCV . Cokoły w uzgodnieniu z Inwestorem .	m		
d.2.	1124-07				
2		6.9*2+2.45+0.88-1.0*2	m	15.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.130</b>
44	wycena indywidualna	Wykucie bruzd i montaż w bruzdach przewodów od klimatyzacji .	kpl		
d.2.					
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.3</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej.</b>			
45		Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników . Przeróbka instalacji sekretariatu w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl		
d.2.	wycena indywidualna				
3		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Remont gabinetu z-cy Wójta.</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe .</b>			
46	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-04				
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego.	m		
d.3.	0331-05				
1		2.08*2	m	4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.160</b>
48	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0818-05				
1		4.37*3.09+0.9*0.25	m <sup>2</sup>	13.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.728</b>
49	KNR 4-01	Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>		
d.3.	0804-07				
1		4.37*3.09+0.9*0.25	m <sup>2</sup>	13.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.728</b>
50	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu .	m <sup>3</sup>		
d.3.	0106-04				
1					
	stolarka	2.08*0.9*0.04*2	m <sup>3</sup>	0.150	
	gruz	2.08*0.15*0.1	m <sup>3</sup>	0.031	
	wykładzina	13.728*0.002	m <sup>3</sup>	0.027	
	szlichta	13.728*0.05	m <sup>3</sup>	0.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.894</b>
51	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.3.	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km			
1		0.894	m <sup>3</sup>	0.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.894</b>
52	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.3.	1101-05	samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km			
1		Krotność = 9			
		0.894	m <sup>3</sup>	0.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.894</b>
53	wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu i odpadów.	m <sup>3</sup>		
d.3.					
1		0.894	m <sup>3</sup>	0.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.894</b>
<b>3.2</b>		<b>Wykonanie nowych elementów .</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 d.3. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian - zamurowanie otworu w ścianie po wykutych drzwiach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
	2	otwór po drzwiach 1.1*0.9*0.25	m <sup>3</sup>	0.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.248</b>
55	KNR 4-01 d.3. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
	2	po drzwiach 1.1*2.1	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
56	KNR 0-19 d.3. 1024-06 2	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych pełnych biurowych z ościeżnicą składaną . Wzór drzwi do uzgodnienia z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
	2	1.0*2.08	m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
57	KNR AT-22 d.3. 0204-07 2	Okładziny ściennie z płyt z betonu architektonicznego na zaprawie klejowej - pas szerokości 160 cm pionowo.. Płyty w uzgodnieniu z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
	2	analogia 1.6*2.82	m <sup>2</sup>	4.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.512</b>
58	KNR 4-01 d.3. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufit i ściany.	m <sup>2</sup>		
	2	sufit ściany 4.37*3.09 [4.37+3.09]*2.82*2-1.0*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.503 39.994	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.497</b>
59	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia sufitu.	m <sup>2</sup>		
	2	sufit 4.37*3.09	m <sup>2</sup>	13.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.503</b>
60	KNR 2-02 d.3. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na suficie.	m <sup>2</sup>		
	2	4.37*3.09	m <sup>2</sup>	13.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.503</b>
61	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian.	m <sup>2</sup>		
	2	ściany [4.37+3.09]*2.82*2-1.0*2.08-4.512	m <sup>2</sup>	35.482	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.482</b>
62	KNR 2-02 d.3. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach .	m <sup>2</sup>		
	2	ściany 39.994+4.512	m <sup>2</sup>	44.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.506</b>
63	KNR 2-02 d.3. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych - sufitu i ścian gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	2	sufit ściany 13.503 39.994+4.512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.503 44.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.009</b>
64	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia podposadzkowa.	m <sup>2</sup>		
	2	4.37*3.09+0.9*0.25	m <sup>2</sup>	13.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.728</b>
65	NNRNKB d.3. 202 1132-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
	2	13.728	m <sup>2</sup>	13.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.728</b>
66	KNR AT-23 d.3. 0201-07 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych drewnopodobnych , V klasa ścieralności o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki w uzgodnieniu z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
	2	13.728	m <sup>2</sup>	13.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.728</b>
67	KNR-W 2-02 d.3. 1124-07 2	Cokoły przyściennne z PCV . Cokoły w uzgodnieniu z Inwestorem .	m		
	2	[4.37+3.09]*2-0.9*2	m	13.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.120</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR AT-22 d.3. 0102-05 2 analogia	Przełożenie istniejącej tabliczki informującej o nazwie pomieszczenia " GABI-NET Z-CY WÓJTA " na nowe drzwi. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR AT-22 d.3. 0102-04 2 analogia	Obsadzenie godła Rzeczypospolitej Polskiej o wymiarach 40x45 cm wykonanego odlewem ze żłazu ,poddanego procesowi mosiądżowania z uchwytem do zawieszenia na ścianie. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej.</b>			
70	d.3. wycena indywidualna 3	Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników . Przeróbka instalacji w gabinecie z-cy wójta w uzgodnieniu z Inwestorem. 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Remont gabinetu Kierownika Referatu.</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe .</b>			
71	KNR 4-01 d.4. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.12*3.95+0.9*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.499</b>
72	KNR 4-01 d.4. 0804-07 1	Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm. 4.12*3.95+0.9*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.499</b>
73	KNR-W 2-02 d.4. 2004-01 1 analogia	Rozbiórka obudowy z płyt meblowych pionu wod.- kan. Wsp. do R=0,4 [0.3+0.27]*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.613</b>
74	KNR 4-01 d.4. 0106-04 1	Usunięcie z budynku gruzu . wykładzina 16.499*0.002 szlichta 16.499*0.05 zabudowa 1.613*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.033 0.825 0.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.890</b>
75	KNR 4-04 d.4. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.890	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.890</b>
76	KNR 4-04 d.4. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.890	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.890</b>
77	d.4. wycena indywidualna 1	Opłata za utylizację gruzu i odpadów. 0.890	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.890</b>
<b>4.2</b>		<b>Wykonanie nowych elementów .</b>			
78	KNR 4-01 d.4. 0711-01 2 po drzwiach	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1.1*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
79	KNR 4-01 d.4. 1202-09 2 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit i ściany. 4.12*3.95 [4.12+3.95]*2.82*2-1.0*2.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.274 43.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.709</b>
80	KNR-W 2-02 d.4. 2004-01 2	Obudowa pionu wod. - kan. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 [0.3+0.27]*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.613</b>
81	NNRNKB d.4. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia sufitu.	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	sufit	4.12*3.95	m <sup>2</sup>	16.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.274</b>
82	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na suficie.	m <sup>2</sup>		
d.4.	0815-06				
2		4.12*3.95	m <sup>2</sup>	16.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.274</b>
83	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian.	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 1134-02				
2		[4.12+3.95]*2.82*2-1.0*2.08	m <sup>2</sup>	43.435	
	ściany			<b>RAZEM</b>	<b>43.435</b>
84	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach .	m <sup>2</sup>		
d.4.	0815-04				
2		43.435	m <sup>2</sup>	43.435	
	ściany			<b>RAZEM</b>	<b>43.435</b>
85	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych - sufitu i ścian gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.4.	1505-03				
2					
	sufit	16.274	m <sup>2</sup>	16.274	
	ściany	43.435	m <sup>2</sup>	43.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.709</b>
86	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia podposadzkowa.	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 1134-01				
2		4.12*3.95+0.9*0.25	m <sup>2</sup>	16.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.499</b>
87	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 1132-01				
2		16.499	m <sup>2</sup>	16.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.499</b>
88	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych gr. min. 2,5 mm imitujące drewno , układane tradycyjnie . Panele do pomieszczeń o intensywnym nasileniu ruchu o klasie ścieralności AC6. Panele o wymiarach 1200x285 mm . Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 1136-01				
2		16.499	m <sup>2</sup>	16.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.499</b>
89	KNR-W 2-02	Cokoły przyściennne z PCV . Cokoły w uzgodnieniu z Inwestorem .	m		
d.4.	1124-07				
2		[4.12+3.95]*2-0.9	m	15.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.240</b>
90		Wykucie bruzd i montaż w bruzdach przewodów od klimatyzacji .	kpl		
d.4.	wycena indywidualna				
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	KNR-W 2-17	Demontaż i ponowny montaż w innej lokalizacji klimatyzatora wewnętrznego wraz z połączeniem z jednostką zewnętrzną , przewody ukryte w bruzdzie.	szt.		
d.4.	0320-01				
2		Wsp. do R=2,0			
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.3</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej.</b>			
92		Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników . Przeróbka instalacji w gabinecie kierownika referatu w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl		
d.4.	wycena indywidualna				
3		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Remont gabinetu Skarbnika.</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe .</b>			
93	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.5.	0818-05				
1		4.37*3.95+0.9*0.25	m <sup>2</sup>	17.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.486</b>
94	KNR 4-01	Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>		
d.5.	0804-07				
1		4.37*3.95+0.9*0.25	m <sup>2</sup>	17.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.486</b>
95	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu .	m <sup>3</sup>		
d.5.	0106-04				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wykładzina szlichta	17.486*0.002	m <sup>3</sup>	0.035	
		17.486*0.05	m <sup>3</sup>	0.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.909</b>
96 d.5. 1101-02 1	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.909	m <sup>3</sup>	0.909	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.909</b>
97 d.5. 1101-05 1	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		0.909	m <sup>3</sup>	0.909	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.909</b>
98 d.5. wycena indywidualna 1		Opłata za utylizację gruzu i odpadów.	m <sup>3</sup>		
		0.909	m <sup>3</sup>	0.909	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.909</b>
<b>5.2</b>		<b>Wykonanie nowych elementów .</b>			
99 d.5. 1202-09 2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit i ściany.	m <sup>2</sup>		
	sufit	4.37*3.95	m <sup>2</sup>	17.262	
	ściany	[4.37+3.95]*2.82*2-1.0*2.08	m <sup>2</sup>	44.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.107</b>
100 d.5. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia sufitu.	m <sup>2</sup>		
	sufit	4.37*3.95	m <sup>2</sup>	17.262	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.262</b>
101 d.5. 0815-06 2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na suficie.	m <sup>2</sup>		
		4.37*3.95	m <sup>2</sup>	17.262	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.262</b>
102 d.5. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian.	m <sup>2</sup>		
	ściany	[4.37+3.95]*2.82*2-1.0*2.08	m <sup>2</sup>	44.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.845</b>
103 d.5. 0815-04 2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach .	m <sup>2</sup>		
	ściany	44.845	m <sup>2</sup>	44.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.845</b>
104 d.5. 1505-03 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych - sufitu i ścian gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	sufit	17.262	m <sup>2</sup>	17.262	
	ściany	44.845	m <sup>2</sup>	44.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.107</b>
105 d.5. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia podposadzkowa.	m <sup>2</sup>		
		4.37*3.95+0.9*0.5	m <sup>2</sup>	17.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.712</b>
106 d.5. 202 1132-01 2	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		17.712	m <sup>2</sup>	17.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.712</b>
107 d.5. 202 1136-01 2	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych gr. min. 2,5 mm imitujące drewno , układane tradycyjnie . Panele do pomieszczeń o intensywnym nasileniu ruchu o klasie ścieralności AC6. Panele o wymiarach 1200x285 mm . Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
		17.712	m <sup>2</sup>	17.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.712</b>
108 d.5. 1124-07 2	KNR-W 2-02	Cokoły przyściennne z PCV . Cokoły w uzgodnieniu z Inwestorem .	m		
		[4.37+3.95]*2-0.9	m	15.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.740</b>
109 d.5. wycena indywidualna 2		Wykucie bruzd i montaż w bruzdach przewodów od klimatyzacji .	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNR-W 2-17 d.5. 0320-01 2	Demontaż istniejącego klimatyzatora i montaż nowego klimatyzatora - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna w innej lokalizacji, przewody ukryte w bruzdzie. Wsp. do R=2,0 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.3</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej.</b>			
111	d.5. wycena indywidualna 3	Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V, wymiana wyłączników. Przeróbka instalacji w gabinecie skarbnika w uzgodnieniu z Inwestorem. 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Remont korytarza piętra.</b>			
<b>6.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
112	KNR 4-01 d.6. 0354-04 1	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2  5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
113	KNR 0-19 d.6. 1024-11 1	Demontaż ściany szklonej wraz z drzwiami. Wsp. do R=0,4  1.57*2.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.349</b>
114	KNR 4-01 d.6. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie.  6.57*1.57+0.9*0.15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.585</b>
115	KNR 4-01 d.6. 0804-07 1	Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm.  10.585	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.585</b>
116	KNR 4-01 d.6. 0106-04 1	Usunięcie z budynku gruzu.  drzwi 1.0*2.08*0.04*5 płytki 10.585*0.02 szlichta 15.585*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.416 0.212 0.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.407</b>
117	KNR 4-04 d.6. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km  1.407	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.407</b>
118	KNR 4-04 d.6. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 1.407	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.407</b>
119	d.6. wycena indywidualna 1	Opłata za utylizację gruzu i odpadów.  1.407	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.407</b>
<b>6.2</b>		<b>Wykonanie nowych elementów.</b>			
120	KNR-W 2-02 d.6. 2003-03 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01  1.57*2.77-0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.504</b>
121	KNR 9-09 d.6. 0408-01 2	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych wraz z montażem skrzydła drzwiowego wewnętrznego pełnego, biurowego.  0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
122	KNR 4-01 d.6. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany.  ściany [6.57*2+1.57]*2.6-[1.0*2.08*4+1.38*2.5]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.476</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian.	m <sup>2</sup>		
d.6. 202 1134-02					
2	ściany	$[6.57*2+1.57]*2.6-[1.0*2.08*4+1.38*2.5]+2.504*2$	m <sup>2</sup>	31.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.484</b>
124	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach .	m <sup>2</sup>		
d.6. 0815-04					
2	ściany	$26.476+2.504*2$	m <sup>2</sup>	31.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.484</b>
125	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych - ścian gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.6. 1505-03					
2	ściany	$26.476+2.504*2$	m <sup>2</sup>	31.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.484</b>
126	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia podposadzkowa.	m <sup>2</sup>		
d.6. 202 1134-01					
2		$6.57*1.57+0.9*0.15*2$	m <sup>2</sup>	10.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.585</b>
127	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.6. 202 1132-01					
2		10.585	m <sup>2</sup>	10.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.585</b>
128	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.6. 0101-02					
2		10.585	m <sup>2</sup>	10.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.585</b>
129	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki w uzgodnieniu z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
d.6. 0201-07					
2		10.585	m <sup>2</sup>	10.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.585</b>
130	KNR-W 2-02	Cokoły przyściennne z PCV . Cokoły w uzgodnieniu z Inwestorem .	m		
d.6. 1124-07					
2		$[6.57*2+1.57]-[1.0*4+1.38]$	m	9.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.330</b>
131	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych pełnych biurowych z ościeżnicą składaną . Wzór drzwi do uzgodnienia z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
d.6. 1024-06					
2		$1.0*2.08*1+0.9*2.08*5$	m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
132	KNR AT-22	Przełożenie istniejącej tabliczki informującej o nazwie pomieszczenia .	szt.		
d.6. 0102-05					
2	analogia	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
133	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa z rastrem na panel LED 60x60cm wpuszczany w sufit podwieszany.	kpl.		
d.6. 0609-03					
2		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>6.3</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej.</b>			
134	wycena indywidualna	Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników . Przeróbka instalacji korytarza w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl		
d.6. 3		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>Uzupełnienia.</b>			
135	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego - przycięcie istniejących podokienników betonowych do lica ściany.	m <sup>2</sup>		
d.7 0104-01		$1.42*0.05*13$	m <sup>2</sup>	0.923	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.923</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	akrylowy preparat gruntujący	kg	6.4032		6.4032	0.00	0.00	
2.	blachowkręty	szt.	187.0769		187.0769	0.00	0.00	
3.	blachowkręty LN 3,5x9 mm	szt.	29.8152		29.8152	0.00	0.00	
4.	bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt.	8.5560		8.5560	0.00	0.00	
5.	cegła licówka 25x6x6.5	szt.	768.9050		768.9050	0.00	0.00	
6.	cement CEM I 32,5	kg	4.4516		4.4516	0.00	0.00	
7.	cement CEM II 32,5	t	0.0274		0.0274	0.00	0.00	
8.	cementowa zaprawa wyrównawcza	kg	50.5730		50.5730	0.00	0.00	
9.	cokoły przyściennne z PCV	m	32.7700		32.7700	0.00	0.00	
10.	cokoły przyściennne z PCV z ryflem	m	69.8204		69.8204	0.00	0.00	
11.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne biurowe z ościeżnicą składaną na ścianę o gr. 15-18 cm . Wzór drzwi do uzgodnienia z Inwestorem	m <sup>2</sup>	4.1600		4.1600	0.00	0.00	
12.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne biurowe z ościeżnicą składaną na ścianę o gr. 28 cm . Wzór drzwi do uzgodnienia z Inwestorem	m <sup>2</sup>	13.2850		13.2850	0.00	0.00	
13.	dyble	szt.	82.5240		82.5240	0.00	0.00	
14.	farba wewnętrzna lateksowa	dm <sup>3</sup>	98.2767		98.2767	0.00	0.00	
15.	gips budowlany szpachlowy	kg	10.3155		10.3155	0.00	0.00	
16.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	860.8900		860.8900	0.00	0.00	
17.	gładź gipsowa	kg	517.0320		517.0320	0.00	0.00	
18.	godło Rzeczypospolitej Polskiej o wymiarach 40x45 cm wykonane odlewem ze żaluzji ,podda-nego procesowi mosiądzowania z uchwytem do zawieszenia na ścianie.	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
19.	grubowarstwowa zaprawa klejowa	kg	1507.1888		1507.1888	0.00	0.00	
20.	kątownik do mocowania słupków drzewiowych	szt.	7.3984		7.3984	0.00	0.00	
21.	klej montażowy	kg	2.6532		2.6532	0.00	0.00	
22.	klej winylowy	kg	3.7632		3.7632	0.00	0.00	
23.	klimatyzator - jednostka zewnętrzna i wewnętrz-na	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
24.	klimatyzator z demontażu	szt.	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	0.00	
25.	kolek rozporowy K6/35 mm	szt.	14.7969		14.7969	0.00	0.00	
26.	kołki metalowe rozporowe	szt.	23.2638		23.2638	0.00	0.00	
27.	kotwy metalowe	szt.	7.8919		7.8919	0.00	0.00	
28.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	11.7465		11.7465	0.00	0.00	
29.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	4.3548		4.3548	0.00	0.00	
30.	listewki iglaste kl.III 10x15 mm	m	63.0250		63.0250	0.00	0.00	
31.	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu 60CD	szt.	19.5381		19.5381	0.00	0.00	
32.	łącznik wzdłużny do systemu 60CD	szt.	2.3752		2.3752	0.00	0.00	
33.	materiały pomocnicze	kpl	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
34.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	7.2095		7.2095	0.00	0.00	
35.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	11.1994		11.1994	0.00	0.00	
36.	Opłata za utylizację gruzu i odpadów.	m <sup>3</sup>	6.6130		6.6130	0.00	0.00	
37.	panel LED 60x60 wpuszczany	szt.	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
38.	Panele podłogowe winylowe gr. min. 2,5 mm imi-tujące drewno , układane tradycyjnie. Panele do pomieszczeń o intensywnym nasileniu ruchu o klasie ścieralności AC6 o wymiarach 1200x285 mm . Wzór w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>	35.5794		35.5794	0.00	0.00	
39.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	5.4465		5.4465	0.00	0.00	
40.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.4903		0.4903	0.00	0.00	
41.	płytki okładzinowe podłogowe - w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>	56.0571		56.0571	0.00	0.00	
42.	płytki okładzinowe podłogowe drewnopodobne , V klasa ścieralności - w uzgodnieniu z Inwesto-rem	m <sup>2</sup>	16.5308		16.5308	0.00	0.00	
43.	płyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5 mm	m <sup>2</sup>	12.4915		12.4915	0.00	0.00	
44.	płyty okładzinowe ściennie z betonu architekto-nicznego - w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>	10.3642		10.3642	0.00	0.00	
45.	płyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	2.5791		2.5791	0.00	0.00	
46.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	2.2972		2.2972	0.00	0.00	
47.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	91.5555		91.5555	0.00	0.00	
48.	profil CW 100x50 mm	m	10.3504		10.3504	0.00	0.00	
49.	profil przyścienny 60UD	m	2.1070		2.1070	0.00	0.00	
50.	profile stalowe 60CD	m	14.4812		14.4812	0.00	0.00	
51.	przetyczka do noniusza	szt.	15.6305		15.6305	0.00	0.00	
52.	tabliczka - z demontażu	szt.	5.0000	5.0000	0.0000	0.00	0.00	
53.	tabliczka " GABINET WÓJTA " - z demontażu	szt.	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	0.00	
54.	tabliczka " GABINET Z- CY WÓJTA " - z de-montażu	szt.	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	0.00	
55.	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt.	0.2031		0.2031	0.00	0.00	
56.	taśma	m	16.3832		16.3832	0.00	0.00	
57.	taśma zbrojąca LNG	m	4.8654		4.8654	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
58.	wapno suchogaszone	kg	2.6288		2.6288	0.00	0.00	
59.	wapno suchogaszone	t	0.3230		0.3230	0.00	0.00	
60.	wieszak górny noniusza	szt.	7.8536		7.8536	0.00	0.00	
61.	wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	7.8536		7.8536	0.00	0.00	
62.	woda	m <sup>3</sup>	1.2067		1.2067	0.00	0.00	
63.	woda	m <sup>3</sup>	0.0060		0.0060	0.00	0.00	
64.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0458		0.0458	0.00	0.00	
65.	Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników - wraz z wykonaniem tunelu podtynkowego do telewizora montowanego na ścianie oraz oświetlenia typu LED - podświetlenie godła , listwa led . Przeróbka instalacji w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
66.	Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników . Przeróbka instalacji sekretariatu w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
67.	Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników . Przeróbka instalacji w gabinecie kierownika referatu w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
68.	Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników . Przeróbka instalacji w gabinecie skarbnika w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
69.	Wykonanie niezbędnej przeróbki w instalacji elektrycznej - przeniesienie punktów świetlnych oraz gniazd zasilających 230V , wymiana włączników . Przeróbka instalacji w gabinecie z-cy wójta w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
70.	Wykucie bruzd i montaż w bruzdach przewodów od klimatyzacji	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
71.	Wykucie bruzd i montaż w bruzdach przewodów od klimatyzacji , część przewodów ukryta nad nowym sufitem podwieszanym.	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
72.	zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka	kg	9030.0240		9030.0240	0.00	0.00	
73.	zaprawa cem.-wap. M4	m <sup>3</sup>	0.6050		0.6050	0.00	0.00	
74.	zaprawa do spoinowania	kg	23.6173		23.6173	0.00	0.00	
75.	zaprawa klejowa	kg	39.1955		39.1955	0.00	0.00	
76.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł