

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA INWESTYCJI:	Remont budynku nr 14 w KNW przy ul. Dąbrowskiego w Elblągu – skrócenie komina ceglanego – art. 30 ust 4
ADRES INWESTYCJI:	Elbląg ul. Dąbrowskiego 35
NAZWA INWESTORA:	21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU
ADRES INWESTORA:	Elbląg ul. E. Kwiatkowskiego 15

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka części nad połaciowej komina murowanego. Demontaż murowanego komina należy przeprowadzić z wysięgnika kosзовego o wysięgu do 30m. Stan techniczny połaci dachu dwuspadowego krytego dachówką ceramiczną uniemożliwia budowę rusztowań, pomostów roboczych kominowych. Przewiduje się rozbiórkę komina przy użyciu wysięgnika kosowego oraz zrzut gruzu przy użyciu zsypu rurowego budowlanego. Parametry opisane w PRZEDMIARZE. Po dokonaniu rozbiórki części komina należy zasklepić jego wylot opierzeniem z płyty OSB i blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5 mm.

Zakres robót:

- wykonanie rusztowania przy kominie zabezpieczającego przyległe połacie dachowe – pomosty pomocnicze
- montaż zsypu budowlanego rurowego długości do 30 mb.
- - rozbiórka betonowej czapy kominowej
- rozbiórka części komina murowanego z cegły.
- naprawa murarska powierzchni uszkodzonej po robotach rozbiórkowych
- montaż płyty OSB na górnej płaszczyźnie komina – podbudowa obróbki blacharskiej opierzenia komina
- wykonanie opierzenia (czapy kominowej) z blachy ocynkowanej
- wywóz i utylizacja zgodnie z miejscowymi przepisami materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych.

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i technologii robót.

Opis materiałów i opis robót zawarty jest w PRZEDMIARZE. Nie przewiduje się dodatkowych nakładów za utrudnienia. Wszystkie nakłady dotyczące transportu wewnętrznego i zewnętrznego, wywozu i utylizacji materiałów nie ujęte w przedmiarze należy doliczyć w kosztach ogólnych. Zastosowane materiały powinny posiadać atesty PZH, oraz odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie w Polsce. Teren przyległy do

budynku – obręb pracy wysięgnika należy zabezpieczyć, odgrodzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia robót na wysokości.

Postanowienia końcowe:

- a) aby wjechać na teren kompleksu, konieczne jest podanie marki, modelu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.
- b) Wykonawca zatrudniający cudzoziemców przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek uzyskania pozwoleń na ich wstęp na teren chronionej jednostki wojskowej lub instytucji (chronionych obiektów wojskowych) zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej
(Dz.Urz. MON z 2021 r. poz. 177 z późn. zm.).