
KOSZTORYS - OFERTOWY - ETAP II

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa sieci wodociągowej w m. Konarzew ul. Jodłowa i
Szczerkowska dz. nr 233, 220/4, 220/1, 366, 142, 153”.

NAZWA INWESTORA: Gmina Zduny ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Robert Wizner

DATA OPRACOWANIA: 01/2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
---	---------

PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
--------------	---------------

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
------------------------------------	---------

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01/2026

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Budowa sieci wodociągowej w m. Konarzew ul. Jodłowa i Szczerkowska dz. nr 233, 220/4, 220/1, 366, 142, 153				
1.1		SIEĆ WODOCIĄGOWA				
1.1.1		ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektorów w terenie równinnym	m	192,190	0,00	0,00
d.1.1.1		obmiar = 147,70 + 39,97 + 4,52 = 192,190 m				
2	KNR 2-01 0216-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m3	207,565	0,00	0,00
d.1.1.1		obmiar = poz.1 * 1,2 * 0,9 = 207,565 m3				
3	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m3	34,594	0,00	0,00
d.1.1.1		obmiar = poz.1 * 0,2 * 0,9 = 34,594 m3				
4	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	691,884	0,00	0,00
d.1.1.1		obmiar = poz.1 * 2 * 1,8 = 691,884 m2				
5	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m3	242,159	0,00	0,00
d.1.1.1		obmiar = poz.2 + poz.3 = 242,159 m3				
6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	242,159	0,00	0,00
d.1.1.1		obmiar = poz.5 = 242,159 m3				
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0,00
1.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE				
7	KNR-W 2-18 0109-07	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm	m	147,700	0,00	0,00
d.1.1.2		obmiar = 147,700 m				
8	KNR-W 2-18 0109-04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm	m	39,970	0,00	0,00
d.1.1.2		obmiar = 39,970 m				
9	KNR-W 2-18 0109-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm	m	4,520	0,00	0,00
d.1.1.2		obmiar = 4,520 m				
10	KNR-W 2-18 0110-07	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm	złąc. z.	10,000	0,00	0,00
d.1.1.2		obmiar = 10,000 złącz.				
11	KNR-W 2-18 0110-04	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm	złąc. z.	5,000	0,00	0,00
d.1.1.2		obmiar = 5,000 złącz.				
12	KNR-W 2-18 0110-03	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm	złąc. z.	4,000	0,00	0,00
d.1.1.2		obmiar = 4,000 złącz.				
13	KSNR 11 0403-03 analogia	Przewiert HDD DN 160 wraz z rurą 160RC	m	36,000	0,00	0,00
d.1.1.2		obmiar = 36,000 m				
14	KNR-W 2-18 0112-03 analogia	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160/110 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
d.1.1.2		obmiar = 1,000 szt.				

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
15 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0112-02 analogia	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm - Trójnik red PEHD 125/90/125mm	szt	1,000	0,00	0,00
		obmiar = 1,000 szt				
16 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0112-03 analogia	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160/90 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
		obmiar = 1,000 szt.				
17 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0112-02 analogia	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm - łuk segmentowy 125mm PEHD 45st	szt	2,000	0,00	0,00
		obmiar = 2,000 szt				
18 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0112-02 analogia	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm - łuk segmentowy 125mm PEHD 90st	szt	2,000	0,00	0,00
		obmiar = 2,000 szt				
19 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0219-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl	2,000	0,00	0,00
		obmiar = 2,000 kpl				
20 d.1.1.2	KNR 2-19 0134-03 analogia	Oznakowanie hydrantów na słupku betonowym	kpl.	2,000	0,00	0,00
		obmiar = 2,000 kpl.				
21 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0114-03 analogia	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - łącznik RK 100mm żeliwny na istniejącej sieci wodociągowej	szt	1,000	0,00	0,00
		obmiar = 1,000 szt				
22 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0212-03	Zasuwki typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką	kpl.	2,000	0,00	0,00
		obmiar = 2,000 kpl.				
23 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0212-02	Zasuwki typu "E" kołnierzowe z obudową o śr.80-100 mm montowane na rurociągach PE(AVK) śr. 100	kpl.	2,000	0,00	0,00
		obmiar = 2,000 kpl.				
24 d.1.1.2	KNR-W 2-19 0102-01 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową	m	192,190	0,00	0,00
		obmiar = poz.1 = 192,190 m				
25 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0704-02	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr.nominalnej do 160 mm	200 m -1 prób	0,961	0,00	0,00
		obmiar = (poz.9 + poz.7 + poz.8) / 200 = 0,961 200m -1 prób.				
26 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 125 mm	odc. 200 m	0,961	0,00	0,00
		obmiar = (poz.9 + poz.7 + poz.8) / 200 = 0,961 odc.200m				
27 d.1.1.2	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm	odc. 200 m	0,961	0,00	0,00
		obmiar = (poz.9 + poz.7 + poz.8) / 200 = 0,961 odc.200m				
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						0,00
Razem dział: SIEĆ WODOCIAĞOWA						0,00
Razem dział: Budowa sieci wodociągowej w m. Konarzew ul. Jodłowa i Szczerkowska dz. nr 233, 220/4, 220/1, 366, 142, 153						0,00
Kosztyorys netto						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		VAT 23%				0,00
		Kosztorys brutto				0,00