

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż, przewiezenie balustrad na zakład w celu obróbki, załadunek, wyładunek, ponowny montaż na obiekcie. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 0901-03 analogia	Balustrady z przęseł przenośnych - ustawienie 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 0-25 0102-03	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji szkieletowych przed właściwym czyszczeniem (przyjęto 50%) (5.35+18.72+18.48)*2*0.5	m ² m ²	42.550	
				RAZEM	42.550
4	KNR 0-25 0119-03	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 3 - stan wyjściowy powierzchni D 85.1	m ² m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
5	KNR 4-01 1301-03 analogia	Wymiana całkowicie zdegradowanych elementów balustrad (przyjęto 20%) 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 0-25 0103-03	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych 85.1	m ² m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
7	KNR 0-25 0202-03 0201 G 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 8 m ² / dm ³) 85.1	m ² m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
8	KNR 0-25 0202-03 0201 G 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (druga warstwa) (wydajność katalogowa 4 m ² / dm ³) 85.1	m ² m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
9	KNR 4-04 0901-04 analogia	Balustrady z przęseł przenośnych - rozebranie 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000