Główny ciąg kabli DC 6 mm2 prowadzony w korytku typu Baks mocowanym do podkonstrukcji.

Rozdzielnice DC oznaczone kolorem fioletowym mocowane do podkonstrukcji kotwionej do dźwigara konstrukcji dachu na ok. 18 metrze od krawędzi południowej. Rozstaw rozdzielnic ok. 6 m.

Rozdzielnice DC na dachu i korytka kablowe mocowane na podkonstrukcji na prętach gwintowanych wg. rysunków 1-3. Pręty kotwione do dźwigara konstrukcji budynku. Rozstaw konstrukcji mocującej co ok. 6 m

Jednostka projektowa **ECOREN sp. z .o.o.** ul. Budowlanych 50 80-298 Gdańsk	ECOREN	Inwestor **Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.** ul. Wolności 145 58-500 Jelenia Góra	
Tytuł rysunku	Rozmieszczenie podkonstrukcji na dachu		
Nazwa zamierzenia budowlanego	***Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 275 kWp (+/-0,5 kWp) na dachu hali głównej MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze***		
Lokalizacja zamierzenia budowlanego	ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra (powiat: Jelenia Góra; gmina: Jelenia Góra obręb ewid. Jelenia Góra 4; nr dz. 77/1		
Stadium	**PROJEKT PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO MONTAŻU INSTALACJI PV**		
Nr rysunku: 4	Skala: 1:100	Format: A3	Data: 01.2026