

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont schodów (klatek schodowych zewnętrznych) i płyt tarasowych oraz słupów podtrzymujących tarasy i schody.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	76,607
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	76,607
3	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - analogia!	m2	64,319
4	KNR 4-01 0205/08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych - stopnie i podstopnie: krotność: 2 (Krotność= 2)	szt	16,000
5	KNR-W 2-02r97 1111/07	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną Paradyż Arteon Rosso Klinkier 30X30 lub równoznaczne	m2	64,319
6	KNR-W 2-02r97 1120/02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej PARADYŻ ARTEON ROSSO STOPNICA PROSTA 30X30 lub równoznaczne	m2	12,288
7	KNR-W 2-02r97 1120/02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej Paradyż Arteon Rosso Klinkier 30X30 lub równoznaczne	m2	6,691
8	KNR-W 2-02r97 1111/09	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dopłata za każdy 1mm zaprawy (Krotność= 4)	m2	83,298
9	KNR-W 2-02r97 1115/02	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	21,280
10	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach (12 słupów)	m2	28,024
11	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	28,024
12	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	28,024
13	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	28,024
14	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	99,200
15	KNR 4-01 0726/04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach z betonów żwirowych, bloczków	m2	28,024
16	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie podłoża przez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	28,024
17	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	28,024
18	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,505
19	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	3,505