

Budynek mieszkalny - remont i termomodernizacja elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	274,600
2	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - analogia! podokienniki ceglane	m	1,100
3	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	14,400
4	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	31,068
5	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia	m2	241,257
6	KNR 4-01 0702/05	Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej (ościeża)	m	10,950
7	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	252,207
8	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	252,207
9	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	3,000
10	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	9,000
11	KNR 4-01 0308/03	Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegieł	szt	4,000
12	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	53,450
13	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (styropian grubości 10 cm)	m2	241,257
14	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (styropian grubości 2cm)	m2	16,425
15	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	69,150
16	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych (opaski wokół okien oraz gzymsy nadokienne) - wierne odtworzenie	m2	19,770
17	KNR-W 2-02r97 0511/04	Montaż wiatrownic przy murze przy pokryciu dachu blachą (obicie podcienia blachą powlekana) - Analogia!	m	35,200
18	KNR 2 1405/01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - farba silikatowa o intensywnym kolorze - analogia!	m2	257,682
19	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	7,215
20	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 3)	m3	7,215
21	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - balacha powlekana (analogia!)	m2	6,323