

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - II piętro

ADRES INWESTYCJI: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Sąd Administracyjny

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

remontowo-budowlana Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026

Z zakresu objętego przedmiotowym opracowaniem wyłączono pomieszczenie nr 225

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	TZKNC Vt.05-a.06 kalkulacja własna analogia	Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz ponowne wniesienie i montaż	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0101-01 kalkulacja własna analogia	Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)			
2.1		Pokój 220			
3 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,9	m2	17,900	
				RAZEM	17,900
4 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
5 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
6 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.4 - poz.5	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
7 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
8 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.6	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
9 d.2.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8)			
2.2		Pokój 221			
11 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
12 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
13 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz. 12 - poz. 13	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
15 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 14	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
16 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 14	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
17 d.2.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 14, 15, 16)			
2.3		Pokój 222			
19 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
20 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
21 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
22 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz. 20 - poz. 21	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
23 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 22	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
24 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 22	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
25 d.2.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 22, 23, 24)			
2.4		Pokój 223			
27 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
28 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
29 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.28 - poz.29	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
31 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.30	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
32 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.30	m2	53,010	
				RAZEM	53,010
33 d.2.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 30, 31, 32)			
2.5		Pokój 224			
35 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,6	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
36 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
37 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
38 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,92 + 2,92 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.36 - poz.37	m2	52,470	
				RAZEM	52,470
39 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.38	m2	52,470	
				RAZEM	52,470
40 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.38	m2	52,470	
				RAZEM	52,470
41 d.2.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 38, 39, 40)			
2.6		Pomieszczenie 226			
2.6.1		Pokój 226			
43 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,71	m2	21,710	
				RAZEM	21,710
44 d.2.6. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.2.6. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
46 d.2.6. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,27 + 6,62 + 1 + 0,61 + 0,41 + 3,27) * 3 - poz.44 - poz.45	m2	38,925	
				RAZEM	38,925
47 d.2.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.46	m2	38,925	
				RAZEM	38,925
48 d.2.6. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.46	m2	38,925	
				RAZEM	38,925
49 d.2.6. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.6. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 46, 47, 48)			
2.6.2		Łazienka 226.1			
51 d.2.6. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,55	m2	4,550	
				RAZEM	4,550
52 d.2.6. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
53 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,03 + 3,03 + 1 + 1) * 0,5	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
54 d.2.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.53	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
55 d.2.6. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.53	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
56 d.2.6. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.6. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 53, 54, 55)			
2.6.3		Kuchnia 226.2			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.2.6. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		0,61 * 1,69	m2	1,031	
				RAZEM	1,031
59 d.2.6. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(0,61 + 0,61 + 1,69) * 0,5	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
60 d.2.6. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.59	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
61 d.2.6. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.59	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
62 d.2.6. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2.6. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 59, 60, 61)			
2.7		Pomieszczenie 227			
2.7.1		Sień 227.1			
64 d.2.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,57	m2	2,570	
				RAZEM	2,570
65 d.2.7. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
66 d.2.7. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(0,71 + 0,65 + 1 + 0,9 + 2,05 + 0,53) * 3 - poz.65	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
67 d.2.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.66	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
68 d.2.7. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.66	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
69 d.2.7. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.2.7. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 66, 67, 68)			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7.2		Łazienka 227.2			
71 d.2.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
72 d.2.7. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
73 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,1 + 2,1 + 1,56 + 1,56) * 0,5	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
74 d.2.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.73	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
75 d.2.7. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.73	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
76 d.2.7. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2.7. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 73, 74, 75)			
2.7.3		Pokój 227.3			
78 d.2.7. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,4	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
79 d.2.7. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
80 d.2.7. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
81 d.2.7. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,88 + 2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.79 - poz.80	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
82 d.2.7. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.81	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
83 d.2.7. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.81	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
84 d.2.7. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.2.7. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 81, 82, 83)			
2.7.4		Salon + kuchnia 227.4			
86 d.2.7. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		34,15	m2	34,150	
				RAZEM	34,150
87 d.2.7. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(0,75 * 1,95) + (1,5 + 1,95)	m2	4,913	
				RAZEM	4,913
88 d.2.7. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 3	m2	5,535	
				RAZEM	5,535
89 d.2.7. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,17 + 6,55 + 0,5 + 1,21 + 0,75 + 0,71 + 3,19 + 0,71 + 0,79 + 4,26) * 3 - poz.87 - poz.88	m2	55,072	
				RAZEM	55,072
90 d.2.7. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.89	m2	55,072	
				RAZEM	55,072
91 d.2.7. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.89	m2	55,072	
				RAZEM	55,072
92 d.2.7. 4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.2.7. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 89, 90, 91)			
2.7.5		Garderoba 227.5			
94 d.2.7. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,49	m2	3,490	
				RAZEM	3,490
95 d.2.7. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(1,5 + 1,5 + 2,05 + 2,05) * 3 - (1,1 * 2,8)	m2	18,220	
				RAZEM	18,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.2.7. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.95	m2	18,220	
				RAZEM	18,220
97 d.2.7. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.95	m2	18,220	
				RAZEM	18,220
98 d.2.7. 5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2.7. 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 95, 96, 97)			
2.8		Pomieszczenie 228			
2.8.1		Sień 228.1			
100 d.2.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,57	m2	2,570	
				RAZEM	2,570
101 d.2.8. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
102 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(0,71 + 0,65 + 1 + 0,9 + 2,05 + 0,53) * 3 - poz.101	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
103 d.2.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.102	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
104 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.102	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
105 d.2.8. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.2.8. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 102, 103, 104)			
2.8.2		Łazienka 228.2			
107 d.2.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,41	m2	3,410	
				RAZEM	3,410
108 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,845
109 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,1 + 2,1 + 1,56 + 1,56) * 0,5	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
110 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.109	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
111 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.109	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
112 d.2.8. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2.8. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 109, 110, 111)			
2.8.3		Pokój 228.3			
114 d.2.8. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,35	m2	11,350	
				RAZEM	11,350
115 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
116 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
117 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,88 + 2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.115 - poz.116	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
118 d.2.8. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.117	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
119 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.117	m2	36,270	
				RAZEM	36,270
120 d.2.8. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.2.8. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 117, 118, 119)			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8.4		Salon + kuchnia 228.4			
122 d.2.8. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		39,98	m2	39,980	
				RAZEM	39,980
123 d.2.8. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$(0,75 * 1,95) + (1,5 + 1,95)$	m2	4,913	
				RAZEM	4,913
124 d.2.8. 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$0,9 * 2,05 * 3$	m2	5,535	
				RAZEM	5,535
125 d.2.8. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,17 + 6,55 + 0,5 + 1,21 + 0,75 + 0,71 + 6 + 3,19 + 0,71 + 0,79 + 4,26) * 3$ - poz.123 - poz.124	m2	73,072	
				RAZEM	73,072
126 d.2.8. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.125	m2	73,072	
				RAZEM	73,072
127 d.2.8. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.125	m2	73,072	
				RAZEM	73,072
128 d.2.8. 4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.2.8. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 125, 126, 127)			
2.8.5		Garderoba 228.5			
130 d.2.8. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,49	m2	3,490	
				RAZEM	3,490
131 d.2.8. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(1,5 + 1,5 + 2,05 + 2,05) * 3 - (1,1 * 2,8)$	m2	18,220	
				RAZEM	18,220
132 d.2.8. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.131	m2	18,220	
				RAZEM	18,220
133 d.2.8. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.131	m2	18,220	
				RAZEM	18,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.2.8. 5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.2.8. 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 131, 132, 133)			
2.9		Pomieszczenie 229			
2.9.1		Pokój 229			
136 d.2.9. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,73	m2	22,730	
				RAZEM	22,730
137 d.2.9. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
138 d.2.9. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
139 d.2.9. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,27 + 6,62 + 1 + 0,61 + 1 + 0,41 + 3,27) * 3 - poz.137 - poz.138	m2	41,925	
				RAZEM	41,925
140 d.2.9. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.139	m2	41,925	
				RAZEM	41,925
141 d.2.9. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.139	m2	41,925	
				RAZEM	41,925
142 d.2.9. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.2.9. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 139, 140, 141)			
2.9.2		Łazienka 229.1			
144 d.2.9. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,55	m2	4,550	
				RAZEM	4,550
145 d.2.9. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
146 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,03 + 3,03 + 1 + 1) * 0,5$	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
147 d.2.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 146	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
148 d.2.9. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 146	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
149 d.2.9. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.2.9. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 146, 147, 148)			
2.9.3		Kuchnia 229.2			
151 d.2.9. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$0,61 * 1,69$	m2	1,031	
				RAZEM	1,031
152 d.2.9. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(0,61 + 0,61 + 1,69) * 0,5$	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
153 d.2.9. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 152	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
154 d.2.9. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 152	m2	1,455	
				RAZEM	1,455
155 d.2.9. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.2.9. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 152, 153, 154)			
2.10		Pokój 230			
157 d.2.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,94	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
158 d.2.10	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$1,5 * 1,95$	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
159 d.2.10	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$0,9 * 2,05$	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.2.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.158 - poz.159	m2	55,710	
				RAZEM	55,710
161 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 160	m2	55,710	
				RAZEM	55,710
162 d.2.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 160	m2	55,710	
				RAZEM	55,710
163 d.2.10	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.2.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 160, 161, 162)			
2.11		Pokój 231			
165 d.2.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,09	m2	19,090	
				RAZEM	19,090
166 d.2.11	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
167 d.2.11	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
168 d.2.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 0,5 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.166 - poz.167	m2	57,210	
				RAZEM	57,210
169 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 168	m2	57,210	
				RAZEM	57,210
170 d.2.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 168	m2	57,210	
				RAZEM	57,210
171 d.2.11	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
172 d.2.11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 168, 169, 170)			
2.12		Pokój 232			
173 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,73	m2	19,730	
				RAZEM	19,730
174 d.2.12	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
175 d.2.12	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,845
176 d.2.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 0,5 - 0,22 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.174 - poz.175	m2	56,550	
				RAZEM	56,550
177 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.176	m2	56,550	
				RAZEM	56,550
178 d.2.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.176	m2	56,550	
				RAZEM	56,550
179 d.2.12	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.2.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 176, 177, 178)			
2.13		Pokój 233			
181 d.2.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,43	m2	18,430	
				RAZEM	18,430
182 d.2.13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
183 d.2.13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
184 d.2.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 - 1,5 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.182 - poz.183	m2	48,510	
				RAZEM	48,510
185 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.184	m2	48,510	
				RAZEM	48,510
186 d.2.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.184	m2	48,510	
				RAZEM	48,510
187 d.2.13	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.2.13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 184, 185, 186)			
2.14		Pokój 234			
189 d.2.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,42	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
190 d.2.14	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
191 d.2.14	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
192 d.2.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 0,5 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.190 - poz.191	m2	54,510	
				RAZEM	54,510
193 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.192	m2	54,510	
				RAZEM	54,510
194 d.2.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.192	m2	54,510	
				RAZEM	54,510
195 d.2.14	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.2.14	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 192, 193, 194)			
2.15		Pokój 235			
197 d.2.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,80	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
198 d.2.15	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
199 d.2.15	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
200 d.2.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,81 + 2,81 - 0,1 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.198 - poz.199	m2	51,510	
				RAZEM	51,510
201 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.200	m2	51,510	
				RAZEM	51,510
202 d.2.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.200	m2	51,510	
				RAZEM	51,510
203 d.2.15	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.2.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 200, 201, 202)			
3		Korytarz i hol (nowy budynek)			
205 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		179,81 - 19,95	m2	159,860	
				RAZEM	159,860
206 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(32,55 * 2,1) + (13,65 * 3,2) - (1,1 * 2,05) + (4,8 * 2 * 2,9) - (1,2 * 2,15) + (12,8 * 2 * 0,7) + (17,6 * 2 * 2,9) - (1,1 * 2,05 * 12) + (6,65 * 0,9) - (1,2 * 0,9 * 4) + (6,65 * 0,7 * 2) + (4 * 0,7) - (6,625 + 6,625 + 3,07 + 3,07) * 2,55	m2	192,311	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	192,311
207 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		192,311	m2	192,311	
				RAZEM	192,311
208 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		192,311	m2	192,311	
				RAZEM	192,311
209 d.3	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 206, 207, 208, 209)			
4		Korytarz i hol (stary budynek)			
211 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		72,19	m2	72,190	
				RAZEM	72,190
212 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$((31,05 * 2) + (2,1 * 2) - 6,65 - 3,5) * 2,55 - (1,1 * 2,05 * 17) - (1,9 * 2,05 * 2)$	m2	97,058	
				RAZEM	97,058
213 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		97,058	m2	97,058	
				RAZEM	97,058
214 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		97,058	m2	97,058	
				RAZEM	97,058
215 d.4	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (pozycje: 212, 213, 214)			

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		2
2. Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)		2
3. Korytarz i hol (nowy budynek)		16
4. Korytarz i hol (stary budynek)		17
Spis treści		18