

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - I piętro

ADRES INWESTYCJI: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Sąd Administracyjny

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

remontowo-budowlana                      Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026

---

Z zakresu objętego przedmiotowym opracowaniem wyłączono pomieszczenia nr 109, 114, 114a, 114c

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.03.2026

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	TZKNC Vt.05-a.06 kalkulacja własna analogia	Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz ponowne wniesienie i montaż	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0101-01 kalkulacja własna analogia	Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)			
2.1		Pokój 115			
3 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,9	m2	17,900	
				RAZEM	17,900
4 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
5 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
6 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.4 - poz.5	m2	49,965	
				RAZEM	49,965
7 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6	m2	49,965	
				RAZEM	49,965
8 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.6	m2	49,965	
				RAZEM	49,965
9 d.2.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8)			
2.2		Pokój 116			
11 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
12 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
13 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.12 - poz.13	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
15 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.14	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
16 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.14	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
17 d.2.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 14, 15, 16)			
2.3		Pokój 117			
19 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
20 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
21 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
22 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.20 - poz.21	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
23 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.22	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
24 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.22	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
25 d.2.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 22, 23, 24)			
2.4		Pokój 118			
27 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
28 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
29 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 3	m2	5,535	
				RAZEM	5,535

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,92 + 2,92 + 6,62 + 0,3 + 6,62) * 3 - poz.28 - poz.29	m2	49,680	
				RAZEM	49,680
31 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.30	m2	49,680	
				RAZEM	49,680
32 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.30	m2	49,680	
				RAZEM	49,680
33 d.2.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 30, 31, 32)			
2.5		Pokój 119			
35 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		39,52	m2	39,520	
				RAZEM	39,520
36 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95 * 2	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
37 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
38 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,03 + 6,3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.36 - poz.37	m2	67,170	
				RAZEM	67,170
39 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.38	m2	67,170	
				RAZEM	67,170
40 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.38	m2	67,170	
				RAZEM	67,170
41 d.2.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 38, 39, 40)			
2.6		Pokój 120			
43 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,33	m2	19,330	
				RAZEM	19,330
44 d.2.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
45 d.2.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,62 + 6,62 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.44 - poz.45	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
47 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.46	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
48 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.46	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
49 d.2.6	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 46, 47, 48)			
51 d.2.6	KNPnRPDE 70-175c analogia	Wykuwanie i obrobienie otworu na drzwi w ścianie o grubości do 25 cm (między pokojami 120 i 121)	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
52 d.2.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1,845	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
53 d.2.6	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
2.7		Pokój 121			
54 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,60	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
55 d.2.7	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
56 d.2.7	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
57 d.2.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,62 + 6,62 + 0,3 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.55 - poz.56	m2	54,030	
				RAZEM	54,030
58 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.57	m2	54,030	
				RAZEM	54,030
59 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.57	m2	54,030	
				RAZEM	54,030
60 d.2.7	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 57, 58, 59)			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8		Pomieszczenie 122			
2.8.1		Przedśionek 122			
62 d.2.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8,59	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
63 d.2.8. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
64 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,35 + 2,35 + 6,42 + 6,42) * 3 - poz.63	m2	48,930	
				RAZEM	48,930
65 d.2.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.64	m2	48,930	
				RAZEM	48,930
66 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.64	m2	48,930	
				RAZEM	48,930
67 d.2.8. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2.8. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 64, 65, 66)			
2.8.2		Czytelnia 122a			
69 d.2.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,92	m2	12,920	
				RAZEM	12,920
70 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
71 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
72 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,15 + 3,17 + 3,17) * 3 - poz.70 - poz.71	m2	26,700	
				RAZEM	26,700
73 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.72	m2	26,700	
				RAZEM	26,700

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.72	m2	26,700	
				RAZEM	26,700
75 d.2.8. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2.8. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 72, 73, 74)			
2.8.3		Kancelaria 122b			
77 d.2.8. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,68	m2	19,680	
				RAZEM	19,680
78 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
79 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,3 + 3,06 + 3,06) * 3 - poz.78	m2	25,335	
				RAZEM	25,335
80 d.2.8. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.79	m2	25,335	
				RAZEM	25,335
81 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.79	m2	25,335	
				RAZEM	25,335
82 d.2.8. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2.8. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 79, 80, 81)			
2.9		Pokój 123			
84 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,92	m2	21,920	
				RAZEM	21,920
85 d.2.9	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
86 d.2.9	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
87 d.2.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,3 + 3,3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.85 - poz.86	m2	54,750	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	RAZEM	54,750
d.2.9		poz.87	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
89	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.2.9		poz.87	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
90	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
d.2.9		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 87, 88, 89)			
d.2.9		Pokój 124			
2.10					
92	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.2.10		19,6	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
93	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.2.10		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
94	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.2.10		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
95	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.2.10		(3,02 + 3,02 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.93 - poz.94	m2	53,070	
				RAZEM	53,070
96	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.2.10		poz.95	m2	53,070	
				RAZEM	53,070
97	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.2.10		poz.95	m2	53,070	
				RAZEM	53,070
98	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
d.2.10		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 95, 96, 97)			
d.2.10		Pokój 125			
2.11					
100	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.2.11		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
101	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.2.11		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
102	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.2.11		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
103	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.2.11		(3,0 + 3,0 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.101 - poz.102	m2	52,950	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	RAZEM	52,950
		poz.103	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
105 d.2.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.103	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
106 d.2.11	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.2.11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 103, 104, 105)			
2.12		Pokój 126			
108 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,33	m2	19,330	
				RAZEM	19,330
109 d.2.12	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
110 d.2.12	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
111 d.2.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,0 + 3,0 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.109 - poz.110	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
112 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.111	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
113 d.2.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.111	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
114 d.2.12	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.2.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 111, 112, 113)			
2.13		Pokój 127			
116 d.2.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,1	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
117 d.2.13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
118 d.2.13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
119 d.2.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,03 + 3,03 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.117 - poz.118	m2	53,130	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	RAZEM	53,130
		poz.119	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
121 d.2.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.119	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
122 d.2.13	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.2.13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 119, 120, 121)			
2.14		Pokój 128			
124 d.2.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,09	m2	19,090	
				RAZEM	19,090
125 d.2.14	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
126 d.2.14	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
127 d.2.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,97 + 2,97 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.125 - poz.126	m2	52,770	
				RAZEM	52,770
128 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.127	m2	52,770	
				RAZEM	52,770
129 d.2.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.127	m2	52,770	
				RAZEM	52,770
130 d.2.14	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.2.14	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 127, 128, 129)			
2.15		Pokój 129			
132 d.2.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,73	m2	19,730	
				RAZEM	19,730
133 d.2.15	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
134 d.2.15	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
135 d.2.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3 + 3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.133 - poz.134	m2	52,950	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52,950
136 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.135	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
137 d.2.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.135	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
138 d.2.15	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.2.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 135, 136, 137)			
2.16		Pokój 130			
140 d.2.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,4	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
141 d.2.16	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
142 d.2.16	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
143 d.2.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,8 + 2,8 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.141 - poz.142	m2	51,750	
				RAZEM	51,750
144 d.2.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.143	m2	51,750	
				RAZEM	51,750
145 d.2.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.143	m2	51,750	
				RAZEM	51,750
146 d.2.16	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.2.16	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 143, 144, 145)			
2.17		Pokój 131			
148 d.2.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,42	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
149 d.2.17	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
150 d.2.17	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
151 d.2.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,09 + 3,09 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.149 - poz.150	m2	53,490	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.2.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	RAZEM	53,490
		poz.151	m2	53,490	
				RAZEM	53,490
153 d.2.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.151	m2	53,490	
				RAZEM	53,490
154 d.2.17	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.2.17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 151, 152, 153)			
2.18		Pokój 132			
156 d.2.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,8	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
157 d.2.18	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
158 d.2.18	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
159 d.2.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.157 - poz.158	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
160 d.2.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.159	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
161 d.2.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.159	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
162 d.2.18	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.2.18	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 159, 160, 161)			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)			
4		Łazienka dla niepełnosprawnych 102			
164 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
165 d.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
166 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(1,92 + 1,92 + 2,75 + 2,75) * 0,5	m2	4,670	
				RAZEM	4,670
167 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.166	m2	4,670	
				RAZEM	4,670
168 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.166	m2	4,670	
				RAZEM	4,670
169 d.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 166, 167, 168)			
5		Łazienka damska 103			
171 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,02	m2	12,020	
				RAZEM	12,020
172 d.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
173 d.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
174 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,26 + 2,74 + 2,74 + 2,74 + 2,74) * 0,5	m2	7,610	
				RAZEM	7,610
175 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.174	m2	7,610	
				RAZEM	7,610
176 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.174	m2	7,610	
				RAZEM	7,610
177 d.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Pokój 104			
178 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15,4	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
179 d.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
180 d.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
181 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,77 + 5,77 + 2,67 + 2,67) * 3 - poz. 179 - poz. 180	m2	45,870	
				RAZEM	45,870
182 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 181	m2	45,870	
				RAZEM	45,870
183 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 181	m2	45,870	
				RAZEM	45,870
184 d.6	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 181, 182, 183)			
7		Pomieszczenie 105			
7.1		Pokój 105			
186 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		49,01	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
187 d.7.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		(0,9 * 2,05) * 2 + (1,8 * 2,05) * 2	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
188 d.7.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95 * 3	m2	8,775	
				RAZEM	8,775
189 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(8,52 + 8,52 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz. 187 - poz. 188	m2	65,895	
				RAZEM	65,895
190 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 189	m2	65,895	
				RAZEM	65,895
191 d.7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 189	m2	65,895	
				RAZEM	65,895
192 d.7.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.7.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 189, 190, 191)			
7.2		Pokój 105a			
194 d.7.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		33,3	m2	33,300	
				RAZEM	33,300
195 d.7.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		(1,8 * 2,05)	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
196 d.7.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95 * 2	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
197 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,77 + 5,77 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.195 - poz.196	m2	59,700	
				RAZEM	59,700
198 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.197	m2	59,700	
				RAZEM	59,700
199 d.7.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.197	m2	59,700	
				RAZEM	59,700
200 d.7.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.7.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 197, 198, 199)			
7.3		Pokój 105b			
202 d.7.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,96	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
203 d.7.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		(0,9 * 2,05) * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
204 d.7.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
205 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,3 + 3,3 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.203 - poz.204	m2	47,805	
				RAZEM	47,805
206 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.205	m2	47,805	
				RAZEM	47,805
207 d.7.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.205	m2	47,805	
				RAZEM	47,805
208 d.7.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.7.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 205, 206, 207)			
8		Pokój 106			
210 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		29,65	m2	29,650	
				RAZEM	29,650
211 d.8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 4	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
212 d.8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95 * 2	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
213 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,77 + 5,77 + 5,14 + 5,14) * 3 - poz.211 - poz.212	m2	52,230	
				RAZEM	52,230
214 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.213	m2	52,230	
				RAZEM	52,230
215 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.213	m2	52,230	
				RAZEM	52,230
216 d.8	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 213, 214, 215)			
9		Korytarz i hol (nowy budynek)			
218 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		179,81 - 19,95	m2	159,860	
				RAZEM	159,860
219 d.9	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - ściany (miejsca uszkodzone od zalania wodą)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
220 d.9	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
221 d.9	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
222 d.9	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.221	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
223 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(26,4 + 3,35 + 1,2) * 0,8 + (65 * 2,9) + (2 + 3,45 + 2,7 + 3,6) * 2,9 - (1,1 * 2,05 * 20)	m2	202,235	
				RAZEM	202,235
224 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		202,235	m2	202,235	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	202,235
225 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		202,235	m2	202,235	
				RAZEM	202,235
226 d.9	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
227 d.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226)			
10		Korytarz i hol (stary budynek)			
228 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		72,19	m2	72,190	
				RAZEM	72,190
229 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(62,1 + 8,32 - 6,65 - 4,7 + 3,5) * 2,5 - (1,1 * 2,05 * 12) - (1,9 * 2,05 * 4)$	m2	113,785	
				RAZEM	113,785
230 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		113,785	m2	113,785	
				RAZEM	113,785
231 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		113,785	m2	113,785	
				RAZEM	113,785
232 d.10	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (pozycje: 229, 230, 231, 232)			

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		2
2. Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)		2
3. Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)		13
4. Łazienka dla niepełnosprawnych 102		13
5. Łazienka damska 103		13
6. Pokój 104		14
7. Pomieszczenie 105		14
8. Pokój 106		16
9. Korytarz i hol (nowy budynek)		16
10. Korytarz i hol (stary budynek)		17
Spis treści		18