

Przedmiar robót
przeprofilowania nawierzchni ul. Jeziornej w Prabutach.
działki: 1474, 1570 obręb 220704_4.0004 Prabuty Miasto
Inwestor : Miasto i Gmina Prabuty
82-550 Prabuty ul. Kwidzyńska 2

lp.	podstawa	nazwa elementu	JM	Ilość	Ilość
1	PW	zdjęcie nadmiaru ziemi i jej wywiezienie	m3	(12,06*3,1+47)	84,39
2	PW	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 20cm głębokości koryta	m2	(42,36*3,1+47)	178,32
3	PW	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	(42,36*3,1*0,2+47*0,1)	30,96
4	PW	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 13cm głębokości koryta	m2	(36,63*3,1)	113,55
5	PW	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	(36,63*3,1*0,13)	14,76
6	PW	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	(79,08*3,1+47)	292,15
7	PW	regulacja pionowa urządzeń naziemnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	szt	3,00	3,00