
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja dachu na sali gimnastycznej przy ZSS w Nysie

ADRES INWESTYCJI: Nysa, ul. Bramy Grodkowskiej

NAZWA INWESTORA: Gmina Nysa ;

ADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 15 ;48-300 Nysa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Roman Mnich

DATA OPRACOWANIA: 03.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0517-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2		
		26 * 30	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m2		
		26 * 30	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
3	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m2		
		26 * 2 * 0,5 + 2 * 7,0	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		20 * 5,0	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 0-21 4004-07	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki wodoodpornej	m2		
		30 * 1,2 + 30 * 0,3	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
6		Czyszczenie rusr spustowych i kanalizacji deszczowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000