

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace związane z wymianą drzwi wejściowych do lokalu pod adresem 62-300 Sędziwojewo 61			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-01 0903-01 Analogia	Demontaż skrzydła istniejących drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic istniejących drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0329-02	Naprawa/korekta otworu po demontażu	m2		
		0,25 * (2,15 + 1 + 2,1)	m2	1,313	
				RAZEM	1,313
5 d.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnicy drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 2 1103-01	Dostawa i montaż drzwi klatkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 19-01 1022-05	Montaż klamek i zamków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0711-01	Wyprawki tynkarskie wokół zamontowanych drzwi - od wewnątrz i od zewnątrz	m2		
		0,1 * (2,15 * 2 + 1) * 2	m2	1,060	
				RAZEM	1,060
9 d.1	KNKRB 3 0605-04	Pomalowanie wyprawek wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		0,2 * (2,15 * 2 + 1) * 2	m2	2,120	
				RAZEM	2,120
10 d.1	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów - wywóz na PSZOK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000