

2		Sala nr 20			
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05				
		56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				RAZEM	56.500
19	KNR 4-01	Rozbiórka cokoików	m		
d.2	0808-08				
		31.4	m	31.400	
				RAZEM	31.400
20	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0428-01				
	analogia	56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				RAZEM	56.500
21	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.2	0428-01				
		56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				RAZEM	56.500
22	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01				
	analogia	56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				RAZEM	56.500
23	KNR 4-01	Przykręcenie do legarów płyt OSB gr. 22mm wsp. R=1,3	m <sup>2</sup>		
d.2	0820-03				
	analogia	56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				RAZEM	56.500
24	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
d.2	0705-01				
		31.4	m	31.400	
				RAZEM	31.400
25	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
d.2	1105-03				
		56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				RAZEM	56.500
26	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładzinę podłóg z tworzyw sztucznych (warstwa na płyty OSB z szlifowaniem)	m <sup>2</sup>		
d.2	1115-01				
	analogia	56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				RAZEM	56.500
27	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum (z wywinieciem na ściany)	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-04				
		61.21	m <sup>2</sup>	61.210	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 61.21		m <sup>2</sup>	RAZEM	61.210
			m <sup>2</sup>	61.210	
29 d.2 kalk. własna	Montaż listwy progowej 1		szt	RAZEM	61.210
			szt	1.000	
30 KNR 19-01 d.2 0116-04	Usunięcie z budynku odpadów z rozbiórki 3.62		m <sup>3</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>3</sup>	3.620	
31 KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie odpadów sprzymowanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.62		m <sup>3</sup>	RAZEM	3.620
			m <sup>3</sup>	3.620	
32 KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie odpadów sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 3.62		m <sup>3</sup>	RAZEM	3.620
			m <sup>3</sup>	3.620	
33 Kalkulacja d.2 własna	Oplata za składowanie odpadów 6.98		t	RAZEM	3.620
			t	6.980	
				RAZEM	6.980