

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala nr 19			
1 KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1 0818-05		56.5	m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
2 KNR 4-01		Rozbiórka cokoików	m		
d.1 0808-08		38.3	m	38.300	
				RAZEM	38.300
3		Rozbiórka podestu wysokości 20cm	m ²		
d.1 kalk. własna		8.84	m ²	8.840	
				RAZEM	8.840
4 KNR 4-01		Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m ²		
d.1 0428-01		56.5	m ²	56.500	
analogia				RAZEM	56.500
5 KNR 4-01		Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1 0428-01		56.5	m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
6 KNR 2-02		Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1 0607-01		56.5	m ²	56.500	
analogia				RAZEM	56.500
7 KNR 4-01		Przykręcenie do legarów płyt OSB gr. 22mm wsp. R=1,3	m ²		
d.1 0820-03		56.5	m ²	56.500	
analogia				RAZEM	56.500
8 KNR 4-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
d.1 0705-01		31.4	m	31.400	
				RAZEM	31.400
9 KNR-W 2-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1 1105-03		56.5	m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
10 KNR 2-02		Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw sztucznych (warstwa na płyty OSB z szlifowaniem)	m ²		
d.1 1115-01		56.5	m ²	56.500	
analogia				RAZEM	56.500
11 KNR 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum (z wywinieciem na ściany)	m ²		
d.1 1112-04		61.21	m ²	61.210	
				RAZEM	61.210
12 KNR 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1 1112-09		61.21	m ²	61.210	
				RAZEM	61.210
13		Montaż listwy progowej	szt		
d.1 kalk. własna		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14 KNR 19-01		Usunięcie z budynku odpadów z rozbiórki	m ³		
d.1 0116-04					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.74	m ³	4.740	
				RAZEM	4.740
15 KNR 4-01 d.1 0108-11		Wywiezienie odpadów sprzymowanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 4.74	m ³ m ³	4.740	
				RAZEM	4.740
16 KNR 4-01 d.1 0108-12		Wywiezienie odpadów sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 4.74	m ³ m ³	4.740	
				RAZEM	4.740
17 Kalkulacja d.1 własna		Oplata za składowanie odpadów	t		
		9.53	t	9.530	