
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drewnianych stopni klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 5
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze, ul. Królewska 4
INWESTOR : Urząd Miejski w Zabrzu
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszolek
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka schodowa 1			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż metalowych nosków stopnic do ponownego montażu	szt		
		39	szt	39.000	
				RAZEM	39.000
2	KNNR 3 d.1 0807-02 analogia	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek - ocyklinowanie stopni schodów drewnianych wsp. R=1,5	m ²		
		33.61	m ²	33.610	
				RAZEM	33.610
3	KNNR 3 d.1 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek - schody wsp. R=1,3	m ²		
		33.61	m ²	33.610	
				RAZEM	33.610
4	KNNR 3 d.1 0807-06 analogia	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek - cokoliki drewniane wsp. R=1,5	m ²		
		3.78	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
5	KNNR 3 d.1 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
		33.61	m ²	33.610	
				RAZEM	33.610
6	d.1 kalk. własna	Montaż metalowych nosków stopnic z demontażu	szt		
		39	szt	39.000	
				RAZEM	39.000
2		Klatka schodowa 2			
7	d.2 kalk. własna	Demontaż metalowych nosków stopnic do ponownego montażu	szt		
		39	szt	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNNR 3 d.2 0807-02 analogia	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek - ocyklinowanie stopni schodów drewnianych wsp. R=1,5	m ²		
		33.61	m ²	33.610	
				RAZEM	33.610
9	KNNR 3 d.2 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek - schody wsp. R=1,3	m ²		
		33.61	m ²	33.610	
				RAZEM	33.610
10	KNNR 3 d.2 0807-06 analogia	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek - cokoliki drewniane wsp. R=1,5	m ²		
		3.78	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
11	KNNR 3 d.2 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
		33.61	m ²	33.610	
				RAZEM	33.610
12	d.2 kalk. własna	Montaż metalowych nosków stopnic z demontażu	szt		
		39	szt	39.000	
				RAZEM	39.000