

Wymiana jednostki mieszającej IM320 wraz z tłokiem dociskowym .

Zakres prac :

1. Prace demontażowe

- Demontaż konstrukcji ,
- Demontaż skrzynek elektrycznych,
- Częściowy demontaż instalacji elektrycznych infrastruktury ,
- Demontaż instalacji hydraulicznych ,
- Rozłączenie orurowania instalacji studzenia miksera ,
- Rozłączenia instalacji elektrycznych i pomiarowych miksera,
- Demontaż zasypów,
- Rozłączenie demontaż sprzęgieł miksera,
- Rozłączenia instalacji lubrykacji i smarowania,
- Demontaż mechaniczny jednostki mieszającej
- Demontaż mechaniczny tłoka dociskowego
- Transport jednostki mieszającej na poziom 0 w wyznaczone miejsce,
- Transport jednostki mieszającej na poziom 0 w wyznaczone miejsce,

2. Prace montażowe

- Transport jednostki do miejsc montażu ,
- Umieszczenie nowej jednostki mieszającej ,
- Montaż sprzęgieł ,
- Przyłączenie instalacji elektrycznych i opomiarowania miksera,
- Przyłączenia instalacji studzenia miksera
- Przyłączenia instalacji hydraulicznej
- Przyłączenia instalacji lubrykacji i smarowania ,
- Przywrócenie konstrukcji podtrzymujących do stanu ponownej użyteczności produkcyjnej,
- Przyłączenia zasypów,
- Przyłączenie instalacji elektrycznych infrastruktury

3. Wymagania dodatkowe .

- Pomiary elektryczne,
- Dokumentacja powykonawcza po montażu konstrukcji,

- **Asysta przy uruchomieniu,**
- **Sprawdzenie gotowości I/O,**
- **Gwarancja dobrego wykonania ,**
- **Wykonanie harmonogramu i dostarczenie go usługodawcy przed rozpoczęciem prac,**

Ze względu na szeroki zakres prac zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w zakładzie produkcyjnym znajdującym w Krakowie przy ul. Wielickiej 114.