

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Dąbrowskiego 29 -Wymiana stropu drewnianego pomiędzy piwnicą i kuchnią lokalu nr 9 w oficynie					
1	analiza indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli i urządzeń sanitarnych (4 r-g)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, płyt paździerzowych	m2		
		1,93 * 4,7 - 0,53 * 0,25	m2	8,94	
				RAZEM	8,94
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek	m2		
		8,94	m2	8,94	
				RAZEM	8,94
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		8,94	m2	8,94	
				RAZEM	8,94
5	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2		
		8,94	m2	8,94	
				RAZEM	8,94
6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		8,94	m2	8,94	
				RAZEM	8,94
7	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki -z parteru	m3		
		8,94 * 0,4	m3	3,58	
				RAZEM	3,58
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		3,58	m3	3,58	
				RAZEM	3,58
9	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych -przekrój belek 0,2*0,3m -belki impregnowane przeciwwilgociowo poprzez zanurzenie	m		
		2,1 * 6	m	12,60	
				RAZEM	12,60
10	KNR 4-01 0313-07 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek	szt.		
		6 * 2	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
11	KNR 2-22 0602-03 analogia	Ślepe pułapy drewniane z desek grubości 25 mm -deski impregnowane przeciwwilgociowo zanurzeniowo R*0,955	m2		
		8,94 - 6 * 0,2 * 1,9	m2	6,66	
				RAZEM	6,66
12	KNR 2-02 0607-01 analogia	Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej	m2		
		8,94 + 12 * 1,9 * 0,2	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
13	KNR 2-02 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm <i>Keramzyt budowlany izolacyjny</i>	m2		
		6,66	m2	6,66	
				RAZEM	6,66

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 0615-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm R*10; M*10; S*10	m2		
		6,66	m2	6,66	
				RAZEM	6,66
15	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm <i>Listwy przyścienne z drewna iglastego o grubości 35x23 mm</i>	m2		
		8,94	m2	8,94	
				RAZEM	8,94
16	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2		
		8,94	m2	8,94	
				RAZEM	8,94
17	analiza indywidualna	Wniesienie ustawienie i podłączenie urządzeń sanitarnych uprzednio zdemontowanych (4 r-g)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Dąbrowskiego 29 -Wymiana stropu drewnianego pomiędzy piwnicą i kuchnią lokalu nr 9 w oficynie						
1	analiza indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli i urządzeń sanitarnych (4 r-g)	kpl.	1,00		
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, płyt paździerzowych	m2	8,94		
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek	m2	8,94		
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	8,94		
5	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	8,94		
6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	8,94		
7	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki -z parteru	m3	3,58		
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	3,58		
9	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych -przekrój belek 0,2*0,3m -belki impregnowane przeciwwilgociowo poprzez zanurzenie	m	12,60		
10	KNR 4-01 0313-07 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek	szt.	12,00		
11	KNR 4-22 0602-03 analogia	Ślepe pułapy drewniane z desek grubości 25 mm -deski ipmregnowane przeciwwilgociowo zanurzeniowo R*0,955	m2	6,66		
12	KNR 2-02 0607-01 analogia	Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej	m2	13,50		
13	KNR 2-02 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm <i>Keramzyt budowlany izolacyjny</i>	m2	6,66		
14	KNR 2-02 0615-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm R*10; M*10; S*10	m2	6,66		
15	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm <i>Listwy przyściennie z drewna iglastego o grubości 35x23 mm</i>	m2	8,94		
16	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2	8,94		
17	analiza indywidualna	Wniesienie ustawienie i podłączenie urządzeń sanitarnych uprzednio zdemontowanych (4 r-g)	kpl.	1,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						