

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w Giżycku, ul. Moniuszki 1  
ADRES INWESTYCJI : 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki  
INWESTOR : 24 WOG Giżycko  
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko ul., Nowowiejska 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Danuta Farjaszewska (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2026r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2026r

Data zatwierdzenia

**Specjalista**  
**Sekcji obsługi infrastruktury Giżycko**  
  
**inż. Danuta FARJASZEWSKA**  
**upr. bud nr WAM/OKK/U/75/07**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>BUDYNEK 1</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0428-01ana- logia	Zerwanie paneli podłogowych. w pokoju 5, 6, 7 /parter/  (3.72*6.20)-1.98+2.10*6.20+(2.65*6.20)-1.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.27	
				RAZEM	49.27
2	KNR 4-04 d.1 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych  19.84+16.60+17.70	m  m	  54.14	
				RAZEM	54.14
3	KNR 4-04 d.1 0504-08	Rozebranie posadzek z kostek drewnianych - parkiet  49.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.27	
				RAZEM	49.27
4	KNR 4-04 d.1 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg  49.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.27	
				RAZEM	49.27
5	KNR 4-01 d.1 0413-02ana- logia	Wzmocnienie legarów przez nabicie dwustr. desek gr.32 mm /ilość szacunkowa/  4.5	m  m	  4.50	
				RAZEM	4.50
6	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ułożenie płyt OSB 25mm  49.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.27	
				RAZEM	49.27
7	KNR-W 2-02 d.1 0609-05	Podkłady pod panele podłogowe /grubość dopasować do zachowania poziomu z korytarzem/ 49.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.27	
				RAZEM	49.27
8	NNRNKIB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych /klasa ścieralności min. AC5/, z listwami MDF i listwą progową. kolor uzgodnić z użytkownikiem, wskazane 3 wzorniki do wyboru. 49.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.27	
				RAZEM	49.27
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności /sufity w 4-ch pomieszczeniach/ 49.27+2.36*6.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.81	
				RAZEM	63.81
10	NNRNKIB d.1 202 1134-01 kalk. własna	(z.VI) Gruntowanie i odgrzybianie - powierzchnie poziome, sufity  49.27+2.36*6.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.81	
				RAZEM	63.81
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  63.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.81	
				RAZEM	63.81
12	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności /ściany w 4-ch pomieszczeniach/ 2*(3.72+6.20)*3.15+2*(2.10+6.20)*3.15+2*(2.65*6.20)*3.15+2*(2.36+6.15)*3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271.91	
				RAZEM	271.91
13	NNRNKIB d.1 202 1134-02 kalk. własna	(z.VII) Gruntowanie i odgrzybianie - powierzchnie pionowe, ściany  271.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271.91	
				RAZEM	271.91
14	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian / kolor uzgodnić z użytkownikiem/ 271.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  271.91	
				RAZEM	271.91
15	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych- regulacja drzwi  3	szt.  szt.	  3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNR 4-01 d.1 0108-09ana- logia	Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.  2.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,60

