

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji wyciągowej trocin w pomieszczeniu stolarni na terenie kompleksu wojskowego w Węgorzewie  
ADRES INWESTYCJI : 11-600 Węgorzewo; ul. gen. J. Bema7  
INWESTOR : 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko; ul. Nowowiejska 20  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Hejka  
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.04.2026

Data zatwierdzenia

MIĘDZ  
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY  
GRUPY ZABEZPIECZENIA WĘGORZEW  
Hejka R.  
Roman HEJKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>instalacja wyciągowa</b>					
1	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm (1.5*0.8*0.25)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 4-04 1101-02 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku (1.5*0.8*0.25)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu (2.3*1.2*0.26)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.718	
				RAZEM	0.718
4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.06	t t	0.060	
				RAZEM	0.060
5	analogia	Naprawa instalacji wyciągowej trocin  UWAGA: parametry wentylatora przepływowe - wydajność objęt. 2,7m3/s; ciśnienie całk. Pa/C - 3000/20; max temp. czynnika - 80 stopni C; dopuszczalne zapylenie - 200g/m3; obroty wirnika (obr./min) 1840/50Hz. dane silnika: moc 18,5kW; obroty silnika/min. -1460; napięcie V - 400/690/50Hz; klasa szczelności IP-55. ponadto powinien posiadać w wyposażeniu uszczelnienie wału - dławikowe, właz inspekcyjny, skrzynkę zaciskową na obudowę silnika, króciec odwadniający 1	kpl.         kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	analogia	Dorobienie przyłączy na wlocie i wylocie wentylatora z blachy stalowej UWAGA: (istniejący wlot i wylot - fi 400mm) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	analogia	Podłączenie - sprawdzenie sprawności instalacji wyciągowe trocin, sporządzenie protokołu przez osobę uprawnioną. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analogia	Montaż rozdzielnic prądu wraz z zabezpieczeniem ( skrzynka rozdzielcza plus wyłącznik główny prądu) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000