
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45450000-6

NAZWA

Remont sali w budynku I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja:

07-410 Ostrołęka, ul. Romualda Traugutta 1

ZAMAWIAJĄCY:

I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce

Adres:

07-410 Ostrołęka, ul. Romualda Traugutta 1

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

BUDOWLANA

mgr inż. Ireneusz Mróz nr upr. MAZ/0103/PWOK/08

Data opracowania przedmiaru robót:

czwartek, 23 kwietnia 2026

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	STWiORB	Opis robót i obliczenia		j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont sali - I LO w Ostrołęce						
1			Remont sali nr 41			
1.1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	kalk. własna	SST-B	Wyniesienie i wniesienie mebli. Demontaz i ponowny montaż urządzeń elektrycznych, tablicy, gablot, karniszy Zabezpieczenie wewnętrznej instalacji sieciowej. Demontaz odbojnic drewnianych ze ścian. 1	1,00 RAZEM	kpl. kpl.	 1,00
2 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	SST-B	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1,90 * 2,23 * 3 1,0 * 2,20	12,71 2,20 RAZEM	m2 m2 m2	 14,91
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	SST-B	Rozebranie posadzek z parkietu (klepki) z oblistwowaniem 8,26 * 6,07	50,14 RAZEM	m2 m2	 50,14
4 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	SST-B	Transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 8,26 * 6,07 * 0,03	1,50 RAZEM	m3 m3	 1,50
5 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	SST-B	Transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 8,26 * 6,07 * 0,03	1,50 RAZEM	m3 m3	 1,50
1.2			Roboty Budowlane - wymiana podłoża			
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-01	SST-B	Wymiana desek podłogowych na legarach w razie konieczności - do uzgodnienia z inwestorem 8,26 * 6,07	50,14 RAZEM	m2 m2	 50,14
7 d.1.2	KNR 0-21 4007-03	SST-B	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - Montaż płyt OSB pióro-wpust gr. min. 22mm 8,26 * 6,07	50,14 RAZEM	m2 m2	 50,14
8 d.1.2	KNR AT-50 0712-02	SST-B	Izolacje poziome - Montaż maty kwarcowej pod panele gr. min. 3mm 8,26 * 6,07	50,14 RAZEM	m2 m2	 50,14
9 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	SST-B	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele wodoodporne, klasa ścieralności min. AC5-AC6, gr. min. 10-12mm 8,26 * 6,07	50,14 RAZEM	m2 m2	 50,14
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-B	Listwy przypodłogowe polimerowe, wodoodporne w kolorze paneli - montaż w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 8,26 * 2 + 6,07 * 2 -1,0	28,66 -1,00 RAZEM	m m m	 27,66
11 d.1.2	KSNR 7 0507-04	SST-B	Montaż listew aluminiowych progowych w otworach drzwiowych 1,0	1,00 RAZEM	m m	 1,00