

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1013-01	7*4	m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
<b>2</b>		<b>Prace demontażowe</b>			
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2	0354-11	(8*1,20)+1,7+1,7	m	13,000	
				RAZEM	13,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0354-12	1,7	m	1,700	
				RAZEM	1,700
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.2	0353-03	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>3</b>		<b>Prace montażowe</b>			
6	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone jednokwaterowe jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 0,6-1,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1003-04	9	m <sup>2</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone jednorzędowe dwukwaterowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1003-07	2,16+2,16+2,13	m <sup>2</sup>	6,450	
				RAZEM	6,450
<b>4</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
8	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.4	0830-03	12*(0,88+0,88+0,88)	m <sup>2</sup>	31,680	
				RAZEM	31,680
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.4	1505-03	12*(0,88+0,88+0,88)*0,25	m <sup>2</sup>	7,920	
				RAZEM	7,920