

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stropu zbiornika pompowni ścieków surowych
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze "Śródmieście -Zabrze"
INWESTOR : Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze ul. Wolności 215
BRANŻA : budowlano-remontowa

DATA OPRACOWANIA : 19 sierpień 2014

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19 sierpień 2014

Data zatwierdzenia

**ŚLĄSKIE BIURO
OBŚŁUGI PROCESU
INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO**
RUDOLF MAY

41-819 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 18b/5
NIP: 648-132-50-48, REGON: 240353712

Rudolf May
Absolwent Wzrostu i Inżynierii Wrocław
Upr. do kier. nadzoru i projekt.
Robót w zakresie architektury i inżynierii
Konstrukcyjnej i inżynierii
i sieci zew. wod.-kan.
Nr. upr. 315/74 i 414/82
członek SLK/BO/0485/01

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Roboty rozbiórkowe i towarzyszące			
1 d.2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 30.70*4.50-1.40*1.40*2	m ² m ²	 134.23	
				RAZEM	134.23
2 d.2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 134.23	m ² m ²	 134.23	
				RAZEM	134.23
3 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (30.70+4.50*2)*0.20	m ² m ²	 7.94	
				RAZEM	7.94
4 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 134.23	m ² m ²	 134.23	
				RAZEM	134.23
2,1		Roboty naprawcze			
5 d.2, 1 01	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 134.23	m ² m ²	 134.23	
				RAZEM	134.23
6 d.2, 1 01	NNRNKB 202 1132- 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 134.23	m ² m ²	 134.23	
				RAZEM	134.23
7 d.2, 1 02	NNRNKB 202 1132- 02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 -134.23	m ² m ²	 -134.23	
				RAZEM	-134.23
8 d.2, 1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 134.23	m ² m ²	 134.23	
				RAZEM	134.23
9 d.2, 1	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 134.23	m ² m ²	 134.23	
				RAZEM	134.23
10 d.2, 1	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 55.00*0.50	m ² m ²	 27.50	
				RAZEM	27.50
11 d.2, 1	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 86	szt. szt.	 86.00	
				RAZEM	86.00
12 d.2, 1	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 86	szt. szt.	 86.00	
				RAZEM	86.00
13 d.2, 1 01	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 39.70*0.25+2.00*0.10*12+30.70*0.10	m ² m ²	 15.40	
				RAZEM	15.40
14 d.2, 1	KNR 4-01 1301-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie wyspów piwnicznych - przekrycia z blachy nierdzewnej <i>ku osłodpory 316 tyflowanej</i> 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
3		Roboty porządkowe			
15 d.3	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 134.23*0.07	m ³ m ³	 9.40	
				RAZEM	9.40

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-20	Krotność = 9 9.40	m ³	9.40	
				RAZEM	9.40
17		Oplata za wysypisko	m ³		
d.3	kalk. własna	9.40	m ³	9.40	
				RAZEM	9.40
18	KNR 4-01	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-09	134.23*0.02	m ³	2.68	
				RAZEM	2.68
19	KNR 4-01	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-10	Krotność = 15 134.23*0.02	m ³	2.68	
				RAZEM	2.68
20		Oplata za utylizację	t		
d.3		134.23*0.02*1.1	t	2.95	
				RAZEM	2.95