

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Radzewie.**

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego oraz montaż nowego.

Stan istniejący:

Przedmiotowa działka zbudowana jest przez budynek Szkoły Podstawowej, plac zabaw oraz wiatę rowerową.

Stan projektowany:

W ramach realizacji należy zdemontować istniejące ogrodzenie (ogrodzenie panelowe o wysokości ok 70cm z podmurówką 20x25cm, ogrodzenie z siatki) oraz wykonać nowe ogrodzenie terenu.

Ogrodzenie należy wykonać jako panelowe,:

- o wysokości 180cm (wraz z podmurówką) panel 2D, bezpieczny (zamknięty od góry), przęsło szerokości 250cm, drut 5mm, długości ok 280m,
- o wysokości 140cm (wraz z podmurówką) z ramką stalową, przęsło szerokości 250cm, palisada pozioma, długości ok 96m.

Należy również zamontować:

- 2 bramy przesuwne o szerokości 600m i wysokości 180cm (stanowiące dojazd dla straży pożarnej),
- 1 bramę przesuwą o szerokości 350m i wysokości 140cm,
- 2 bramy przesuwne o funkcji furtki o szerokości 300cm i wysokości 140cm,
- 1 furtkę o szerokości 100cm i wysokości 180cm,
- 1 furtkę o szerokości 100cm i wysokości 140cm.

Wszystkie bramy otwierane ręcznie.

Ogrodzenie należy wykonać w kolorze grafitowym.

Podmurówka wysokości 20cm, betonowa, gładka w kolorze grafitowym dopasowanym do przęsła.

Zakres zamówienia obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, rozbiórkowych, ziemnych, wykonanie ogrodzenia i robót porządkowych.


Prace przygotowawcze:

Do prac przygotowawczych należy m.in. przygotowanie placu budowy (ogrodzenie terenu wykopów oraz miejsc składowania materiałów), obsługa geodezyjna.

Prace rozbiórkowe:

W ramach prac rozbiórkowych rozebrać istniejące ogrodzenie oraz zutylizować materiał rozbiórkowy.

Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego utylizację w/w materiałów.



Prace porządkowe:

Po zakończeniu zadania teren należy wyprofilować i uporządkować do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów oraz uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem, poprzez złożenie wniosku materiałowego,
- zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikających,
- utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów po demontażu i z wykopu,
- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi,
- wykonania prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza w 2 egz.

III. Termin wykonania:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20.08.2026r.

Za termin wykonania/zakończenia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru.

W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie dodatkowe koszty wykonywanych robót.


W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów, odszkodowania, zużycia mediów itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

IV. Załączniki

1. Kosztorys ślepy.
2. Wzór umowy
3. Mapa poglądowa

Sporządziła:
Aleksandra Kowalska

Kierownik Wydziału Inwestycji
J. Grzybowska
Joanna Grzybowska



PRZYKŁADOWE WZORY OGRODZENIA:

- 1) ogrodzenie panelowe – drut 5mm



- 2) ogrodzenie panelowe – palisada pozioma

