

Przebudowa ogrodzenia panelowego przy SP w Radzewie

Lp.	opis	ilość	j.m	cena netto	wartość netto
1.	rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z załadunkiem i wywozem pozyskanego materiału	360	mb		-
2.	zasypanie wraz z zagęszczeniem powstałego wykopu	360	mb		-
3.	dostawa i montaż podmurówki	410	mb		-
4.	dostawa i montaż ogrodzenia panelowego h=1,8m	280	mb		-
5.	dostawa i montaż ogrodzenia panelowego h=1,4m	96	mb		-
6.	dostawa i montaż bramy przesuwnej szer. 6m h=1,8m	2	szt.		-
7.	dostawa i montaż bramy przesuwnej szer. 3,5m h=1,4m	1	szt.		-
8.	dostawa i montaż bramy przesuwnej szer. 3m h=1,4m	2	szt.		-
9.	dostawa i montaż bramki wejściowej szer. 1,0m h=1,8m	1	szt.		-
10.	dostawa i montaż bramki wejściowej szer. 1,0m h=1,4m	1	szt.		-
11.	odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ogrodzenia	30	mb		-
12.	humusowanie i zasianie trawy na szer. 2m od ogrodzenia	392	mb		-
suma netto					-
podatek vat					-
suma brutto					-

Ilości zostały oszacowane przez Zamawiającego;

Wykonawca ma obowiązek ich weryfikacji przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego.