

DKW.....2026.PK

Białystok, dn. 3 kwietnia 2026r.

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

Nazwa zlecenia: ZAKUP DŹWIGU TOWAROWEGO DO KUCHNI W PAWILONIE C ARESZTU ŚLEDZEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. M. KOPERNIKA 21 W BIAŁYMSTOKU,

Obiekt: ARESZT ŚLEDZCY W BIAŁYMSTOKU, PAWILON C, KUCHNIA, UL. M. KOPERNIKA 21, 15-377 BIAŁYMSTOKU,

Zamawiający: ARESZT ŚLEDZCY W BIAŁYMSTOKU, UL. M. KOPERNIKA 21, 15-377 BIAŁYMSTOKU, NIP 542-70-21, REGON 000319581, as\_bialystok@sw.gov.pl,

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
45313100-5 Instalowanie wind  
42300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

### **1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – polegających na wymianie windy w Pawilonie C – kuchni Aresztu Śledczego w Białymstoku przy ul. M. Kopernika 21 w Białymstoku na bazie istniejącego szybu i maszynowni windy.

1.2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu zakupowego i stosowana jest przy zleceniu i realizacji roboty. Firma będąca dostawcą urządzeń dźwigowych, a także montująca dźwigi (windy) powinna posiadać wysokiej klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą profesjonalną realizację zadania na każdym etapie robót, a także na etapie odbioru UDT. Urządzenia dźwigowe powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo. Dostawcy wind muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, dokumentację techniczną i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie.

1.3. Zakres robót budowlanych ujętych w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót montażowych, instalacyjnych i towarzyszących dotyczących wymiany istniejącego dźwigu - windy typu towarowego o udźwigu  $Q = 300 \text{ kg}$ ,  $V = 0,25 \text{ m/s}$  do  $0,3 \text{ m/s}$ , wysokość podnoszenia ok.  $3,5 \text{ m}$ , zlokalizowanego w Pawilonie C – kuchni Aresztu Śledczego w Białymstoku przy ul. M. Kopernika 21 w Białymstoku

#### 1.4.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO DŻWIGU

#### 1.4.2. WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH :

- Dane techniczne : mały towarowy, elektryczny, wg EN 81-3 i zgodnie do Dyrektywy 2006/42/EC, dojście jednostronne,
- Instalacja nowej konstrukcji samonośnej szybu z ocynkowanych profili stalowych, prowadnice min. T 45x5,
- Kabina nie przelotowa, wymiary kabiny : szerokość - 1000 mm, głębokość – 1000 mm, wysokość 1200 mm, 2 dojścia ze strony frontowej, 2 przystanki, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, drzwi przystankowe 2 x dwuskrzydłowe na poziomie podłogi wykonane ze stali nierdzewnej z elektryczną kontrolą ryglowania, o wymiarach 1000 x 1200 mm,
- Maszynownia górna w szybie,
- Napęd koła łańcuchowe, 2 łańcuchy, hamulec tarczowy, stopień ochrony min. IP 54, termiczne zabezpieczenie silnika, wyciągarka – dobrana przez wykonawcę,
- Sterowanie mikroprocesorowe, wezwanie i dyspozycja, zajęty, sygnalizacja przyjazdu, obwód sterowanie 24V, obwód bezpieczeństwa 48 V, regulacja zwłoki wykonania dyspozycji 1s do 5 s, indykacja pozycji kabiny, oświetlenie maszynowni z gniazdem elektrycznym, zasilanie : 400 V/ 50 Hz / 3 f,
- Wymiary szybu / otworu w stropie : 1350 x 1110 mm, podszybie ok. 250 mm, nadszybie / górna kondygnacja : min 2560 mm,
- Drzwi do maszynowni dwuskrzydłowe wykonane ze stali nierdzewnej z zamkiem,
- Wymiana przewodu zasilającego z rozdzieli w kuchni do maszynowni ok. 15 m - dobrany przez wykonawcę z wyłącznikiem,
- Wewnętrzne powierzchnie szybu należy oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki i naprawić zarysowania oraz całość pomalować białą farbą paro przepuszczalną w jasnym kolorze,
- Wykonanie wszystkich prac związanych z prawidłową pracą windy,
- Wyposażenie windy w instrukcję obsługi oraz przeszkolenie z obsługi.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- Odbiór Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin realizacji do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Gwarancja min 24 miesiące od daty odbioru urządzenia.

p.o. KIEROWNIK  
DZIAŁU KWATERY MISTRZOWSKIEGO  
Aresztu Śledczego w Białymstoku

kpt. Piotr Kaźmierczak

Wykonano w egz.: