

2025-09-30

Inwestor:

GMINA SKOKI

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr: GS/01/2025

Nazwa budowy: Budowa wiaty w sołectwie Grzybowo.

Adres budowy: Grzybowo, działka nr ewid. 56/1 w obrębie ewidencyjnym Grzybowo, gmina Skoki.

Obiekt: Budowa wolnostojącej wiaty drewnianej.

Rodzaj robót: Roboty budowlane ogólnobudowlane

Charakterystyka robót: W ramach projektowanej budowy wykonanie wiaty drewnianej z dachem dwuspadowym, utwardzenia z kostki betonowej.

Podstawa opracowania: KNKRB 01, KNR 2-02, AW, KNKRB 02, KNNR 6, KNR 2-31, KNR 00-15, KNR 4-01, KNR 2-02W, KNR S02U, KNR 2-01, KNCK 1701

Waluta: PLN

M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik
Bydgoska 12. 89-520 Gostycyn
NIP: 5611590619 REGON: 389206450
email: arturpiesik.ema@gmail.com
tel. 788 705 477
www.mia-budowanie.pl

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY ZIEMNE					
1	KNKRB 01 0111-01-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu krotność = 1,00	0,10	ha		
2	KNKRB 01 0115-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność = 1,00	48,00	m2		
3	KNKRB 01 0115-02-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości krotność = 3,00	48,00	m2		
4	KNKRB 01 0219-01-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5-4, do 1 km - pod kostkę betonową krotność = 1,00	6,90	m3		
5	KNCK 1701 0103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża krotność = 1,00	48,00	m2		
6	KNKRB 01 0301-02-060	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km samochodem samowyladowczym do 5 t.- wykop fundamentów krotność = 1,00	0,75	m3		
7	KNR 2-01 0505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność = 1,00	12,00	m2		
		Razem:				
2	ROBOTY FUNDAMENTOWE					
8	KNKRB 02 1101-01-060	Podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność = 1,00	0,16	m3		
9	KNR 2-02 0204-01-060	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3. krotność = 1,00	0,71	m3		
10	KNR 2-02 0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi krotność = 1,00	0,04	t		
11	KNR 2-02 0603-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z emulsji asfaltowej. krotność = 1,00	7,70	m2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
3	KONSTRUKCJA WIATY					
12	AW-020	Montaż kotew dla słupów drewnianych krotność = 1,00	8,00	szt		
13	KNR 2-02 0407-05-060	Konstrukcje drewniane, słupy o długości ponad 2m z kotwami metalowymi krotność = 1,00	0,52	m3		
14	KNR 2-02 0408-01-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność = 1,00	0,45	m3		
15	KNR 2-02 0408-05-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, jętki o długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność = 0,50	1,06	m3		
16	KNR 2-02 0406-01-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty, płatwi, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność = 1,00	1,02	m3		
17	KNR 2-02 0410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej oraz ścian szczytowych krotność = 1,00	51,40	m2		
18	KNR 2-02W 0504-01-050	Jednowarstwowe pokrycie dachów membraną dachową krotność = 1,00	45,20	m2		
19	KNR 00-15 0517-02-050	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat krotność = 1,00	45,20	m2		
20	KNR 4-01 0628-04-050	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania lakierobejcą krotność = 1,00	83,40	m2		
21	KNR 00-15 0519-01-050	Pokrycie dachowe z blachodachówki krotność = 1,00	45,20	m2		
22	KNR S02U 0504-04-040	Obróbki blacharskie - róże, wiatrownice boczne, krotność = 1,00	14,16	m		
23	KNR 2-02 0515-04-040	Założenie pasów rynnowych o szerokości 0,20 mm z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm krotność = 1,00	21,24	m		
24	KNR 2-02 0510-07-040	Rury spustowe z PVC 90 krotność = 1,00	5,50	m		
25	KNR 2-02 0508-08-040	Rynny dachowe PVC 100 krotność = 1,00	14,16	m		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
4	UTWARDZENIA					
26	KNNR 6 0104-020-050	Ułożenie i mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku średniego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	48,00	m2		
27	KNNR 6 0113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	48,00	m2		
28	KNR 2-31 0407-05-040	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność = 1,00	27,80	m		
29	KNR 2-31 0105-07-050	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kostka betonowa) krotność = 1,00	48,00	m2		
30	KNR 2-31 0105-08-050	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 2,00	48,00	m2		
31	231I-0521- 101-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowo-cementowej krotność = 1,00	48,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				