

**Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II**  
ul. Prądnicka 80  
31-202 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zadania:

- "a) Dostawa, montaż i uruchomienie 12 szt. klimatyzatorów,  
b) Obsługa i przeglądy dostarczonych urządzeń w okresie trwania gwarancji."**

**Numer ogłoszenia: TTR/WPZPSUR/2026/10**

**Data ogłoszenia: 04.05.2026r.**

**Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II  
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków**

**Kod CPV: 45331220-4  
45331221-1  
39717200-3**

**Informacje dotyczące zamówienia:**

**1. Zakres usługi:**

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

- a) Dostawę, montaż i uruchomienie 12szt. klimatyzatorów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 4.
- b) Obsługę i przeglądy dostarczonych urządzeń w zadeklarowanym w ofercie okresie trwania gwarancji.

Szczegółowy opis i zakres prac zawarty jest w Opisie przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1.

Typy i modele i wymagania dla urządzeń zawarte są w załączniku nr 3.

Dodatkowe wymagania i warunki realizacji zadania:

- 1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty aby przewidzieć koszty wszystkich materiałów pomocniczych takich jak np. wsporniki, korytka, pianki uszczelniające, masy p.poż. itp., potrzebne do realizacji zadania.
- 2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty aby przewidzieć koszty wszystkich materiałów do realizacji zadania, w tym czynnik chłodniczy do uzupełnienia instalacji dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń.

3. Wykonawca dla klimatyzatorów i elementów instalacji wykona podwieszenia lub podpory w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań lub wibracji z instalacji do konstrukcji budynków lub połaci dachu. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników (obejm), z przekładką dźwiękochłonną gumową.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu.

Podpory w miejscach posadowienia na dachu muszą być wykonane i zabezpieczone w sposób nie powodujący uszkodzeń powierzchni dachu np. przekładki gumowe.

Za powstałe uszkodzenia powierzchni dachu i ewentualne przecieki wynikające z zakresu prowadzonych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie powierzchni dachu w miejscach prowadzenia prac oraz w ciągach komunikacyjnych leży po stronie Wykonawcy.

4. Okablowanie zasilania urządzeń oraz odcinków między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną muszą być wykonane przewodami w izolacji bezhalogeniowej – przed montażem należy dostarczyć do akceptacji kartę materiałową wraz z kartą charakterystyki dla w/w przewodów.

5. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji w miejscach gdzie z uwagi na technologie wykonania były prowadzone prace związane z cięciem lub spawaniem.

6. Wykonawca zobowiązany jest podstawić kontener na odpady, który po zakończeniu prac niezwłocznie usunie. Zamawiający dopuszcza jeśli wymaga tego stan zapełnienia kontenera wywóz i opróżnianie go wg aktualnych potrzeb realizacji prac.

Zamawiający wymaga aby wszelkie składowane odpady w kontenerze były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich wypadanie lub roznoszenie przez wiatr lub inne okoliczności np. ptaki lub zwierzęta.

7. Wykonawca przed napełnieniem instalacji czynnikiem chłodniczym **zobowiązany jest do przeprowadzenia próby ciśnienia dla instalacji**, które wchodzi w zakres zadania, zgodnie z wymaganiami sztuki, przepisami, polskimi normami i Ustawą F-Gaz z 15 maja 2015r.

Próba ma być zakończona protokołem, protokół przekazany Zamawiającemu.

8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z uruchomienia urządzeń – dla każdego osobny i przekazania go Zamawiającemu.

9. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty wykonał wizję lokalną na obiekcie.

## 2. Termin wykonania zadania

Termin kompleksowego wykonania ww. zakresu wynosi minimum 30 dni, do maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy. Zadeklarowany przez Wykonawcę czas realizacji zadania będzie miał wpływ na wybór oferty.

### **3. Termin i miejsce składania ofert**

Ofertę należy złożyć do dnia: **18 maja 2026r. do godz. 10:00.**

Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub przez stronę internetową szpitala.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

### **4. Zawartość.**

Oferta Wykonawcy winna zawierać:

1. Formularz cenowy (Załącznik nr 2);
2. Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (paraflowana każda strona umowy wraz z załącznikami – potwierdzenie zapoznania się z warunkami umowy), której wzór stanowi Załącznik nr 5;
3. Wypełniony formularz dane techniczne proponowanych urządzeń (załącznik nr 3).

### **5. Dodatkowe informacje**

1. Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej.
2. Wszelkie informacje odnośnie zadania (w tym ustalenie terminu wizji lokalnej) można uzyskać pod numerem telefonu: 12/614-32-98 w godzinach 8<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> lub mail: t.wielkiewicz@szpitaljp2.krakow.pl.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

### **Załączniki do ogłoszenia:**

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – formularz cenowy;

Załącznik nr 3 – dane techniczne urządzeń;

Załącznik nr 4 – lokalizacja montażu klimatyzatorów;

Załącznik nr 5 – wzór umowy.