

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac budowlanych polegających na przygotowaniu i utwardzeniu nawierzchni o powierzchni $\sim 1500 \text{ m}^2$ na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice, na działce nr 4/2, obr. 0025 Żelazna.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę i jej załączniki, tj.:
 - 1) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1,
 - 2) Mapka – miejsce wykonania przedmiotu umowy – załącznik nr 2.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca wykona utwardzenie nawierzchni o powierzchni $\sim 1500 \text{ m}^2$ w formie pasa o szerokości $\sim 20 \text{ m}$ i długości $\sim 75 \text{ m}$ (w odległości min. 2 m od ogrodzenia), zlokalizowanego wzdłuż zewnętrznej strony ogrodzenia, z zapewnieniem wjazdu od strony drogi (wjazd istniejący, wykonany wcześniej, nie objęty zakresem prac), zgodnie z mapką stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

Zakres prac obejmuje wykonanie przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego:

- 1) Mechaniczne wykonanie koryta na przygotowanej powierzchni na głębokość 70 cm - ziemia z korytowania będzie zagospodarowana przez Zamawiającego.
- 2) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0/63 gr. 40 cm.
- 3) Wykonanie warstwy górnej (zasadniczej) z kruszywa frakcji 0/63 o gr. 30 cm.
- 4) Mechaniczne rozplantowanie materiału oraz jego zagęszczenie do wymaganych parametrów.
 - Podłoże po zdjęciu humusu i korytowaniu winno osiągnąć: wskaźnik zagęszczenia: $Is \geq 1,00$,
 - Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 – warstwa 40 cm, zagęszczenie do: $Is \geq 1,03$,
 - Warstwa górna z kruszywa 0/63 – 30 cm zagęszczenie: $Is \geq 1,03$,
 - Kontrola zagęszczenia będzie prowadzona metodą płyty dynamicznej (EVD), zgodnie z obowiązującymi normami.
- 5) Zagęszczanie powinno się odbyć warstwami po 20 cm.
- 6) Wyprofilowanie terenu ze spadkiem od ogrodzenia i w stronę rowu przy drodze, tak aby umożliwić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.
- 7) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie placu Zamawiającemu.

Wytyczne dotyczące przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o umowę oraz załącznik nr 1 i nr 2, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym i tym samym zrealizować w ramach wynagrodzenia umownego wszystkie obowiązki określone w tych dokumentach.
2. Wjazd na teren prowadzenia prac odbywać się będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

Zamawiający:

Wykonawca: