

- PRZEDMIAR -
 REMONT DACHU BUDYNKU 10/4310
 GARNIZON DZIWNÓW

L p.		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
I		dach kuchni			
		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		33*6	m2	198,000	
		16,0*8	m2	128,000	
				RAZEM	326,000
II		Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniem			
		296	m2	296,000	
				RAZEM	296,000
III		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
IV		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm			
		33*2,90	m2	95,700	
		8*12	m2	96,000	
				RAZEM	191,700
V		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
		Pasy nadrynnowe			
		(34+8,20)*0,33	m2	13,926	
		dylatacja			
		8,20*2*0,50	m2	8,200	
				RAZEM	22,126

VI		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 16,17	M2 M2	16,170	
				RAZEM	16,170
VII		Montaż kontrłat 191,70	m2 m2	191,700	
				RAZEM	191,700
VIII		Montaż łat na dachu dachu pod pokrycie dachówką 191,70	m2 m2	191,700	
				RAZEM	191,700
IX		Membrama dachowa 170 gram 191,70	m2 m2	191,700	
				RAZEM	191,700
X		Pokrycie dachów blachą modułową blacha z odzysku 191,70	m2 m2	191,700	
				RAZEM	191,700
XI		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej 33	m m	33,000	
				RAZEM	33,000
XII		Zbiorniczki przy rynnach z blachy z powlekanej 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
XIII		Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 3,50*4	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
XIV		Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej 14	m m	14,000	
				RAZEM	14,000

XV		Montaż kolanek z blachy powlekanej w rurach spustowych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
XVI		Wykucie otworów i obsadzenie kołków plastikowych 24	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
XVII		Kominki kanalizacyjne dachowe ponad dachem 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
XVIII		Montaż wentylatorów w kanałach kominowych w piwnicy wraz z doprowadzeniem zasilania 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
XIX		Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki aluminiowej fi 8mm w ciągu poziomym na dachu krytym blachodachówką 33	m m	33,000	
				RAZEM	33,000
XX		Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
XXI		Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
XXII		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,9,10,11,12,14,24)	m-g		
				RAZEM	198 928
XXIII		- usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i załadunek do kontenera	kg		

		335	kg	335,000	
				RAZEM	335,000
XXIV		Koszty utylizacji gruzu	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000