

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Malowanie przedsionków windowych						
1		Roboty remontowe				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1. 09	1 KNR 4-01 0702-09	Odbicie ściany z cokołu z płytek granitowych (materiał do odzysku)	m	8,540		
1 d.1. 02	1 analogia					
2 d.1. 02	2 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	4,270		
3 d.1. 04	3 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	0,214		
4 d.1. 11	4 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km	m ³	0,214		
5 d.1. wycena indywidualna	5	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m ³	0,214		
1.2		Izolacja ścian z naprawą tynku				
6 d.1. 1134-02	6 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²	4,270		
7 d.1. 03	7 KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni folią w płynie - PCI Barraseal CS	m ²	4,270		
8 d.1. 0705-06	8 KNR-W 4-01 0705-06	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - PCI Pericret	m	8,540		
1.3		Malowanie z wyrównaniem ścian, poz. -1, -2 i -3				
9 d.1. 08	9 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnym	m ²	64,050		
10 d.1. 04	10 KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	64,050		
11 d.1. 1134-02	11 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	64,050		
12 d.1. 03	12 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	64,050		
1.4		Odtworzenie cokołu poz. -1 z uzupełnieniem brakujących elementów na wszystkich poziomach				
13 d.1. 1120-04	13 KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik na klej - przygotowanie podłoża	m	8,540		
14 d.1. 1120-06	14 KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych (cokół z rozbiórki) + uzupełnienie brakujących elementów	m	8,540		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Całkowita wartość kosztorysowa robót						