

Prace remontowe pomieszczenia po banku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Prace remontowe pomieszczenia po banku					
1		Rozbiórka			
1 d.1	KNR 2-02 1606-02	Rusztowanie	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
2 d.1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka sufitu podwieszanego	m2		
		6,8 * 5,7	m2	38,760	
				RAZEM	38,760
3 d.1	KNR-W 2- 02 1918-05	Ręczne skucie płytek podłogowych	m2		
		poz.2	m2	38,760	
				RAZEM	38,760
4 d.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków- przyjęto 50 % pow. ścian	m2		
		$((6,8 + 5,7 + 6,8) * 4) * 0,5$	m2	38,600	
				RAZEM	38,600
5 d.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem drzwi - drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
2		Roboty budowlane			
7 d.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne ścian	m2		
		$((6,8 + 5,7 + 6,8) * 4) - 3 * (0,7 * 1,7)$	m2	73,630	
				RAZEM	73,630
8 d.2	KNR 9-24 0102-06	Tynkowanie ręczne wyrównujące 5-10 mm	m2		
		poz.7	m2	73,630	
				RAZEM	73,630
9 d.2	KNR 9-09 0404-08	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 125 mm, płyta GK 12,5 mm	m2		
		5 * 3	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
10 d.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm - ściana	m2		
		poz.7	m2	73,630	
				RAZEM	73,630
11 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ściany	m2		
		57,9 + 15 * 2	m2	87,900	
				RAZEM	87,900
12 d.2	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		poz.2	m2	38,760	
				RAZEM	38,760
13 d.2	ZKNR C-2 0601-01	Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,6 * 5,6	m2	36,960	
				RAZEM	36,960
14 d.2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2		
		6,6 * 5,6	m2	36,960	
				RAZEM	36,960
15 d.2	ZKNR C-2 0604-02	Wylewka samopoziomująca	m2		
		6,6 * 5,6	m2	36,960	
				RAZEM	36,960
16 d.2	ZKNR C-2 0607-01	wykładzina biurowa PCV heterogeniczna- klasa ścieralności - wycenie należy dodatkowo uwzględnić wywinięcie na ścianę 10 cm oraz montaż ćwierćwałka pod wykładzinę	m2		
		6,6 * 5,6 + 3	m2	39,960	
				RAZEM	39,960
17 d.2	KSNR 2 1304-03	Malowanie grzejników oraz rur stalowych farbą olejną	m2		
		1,2 * 0,6 + 0,6 + 2,2	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
18 d.2	KNR 2-02 1020-01	Drzwi wewnętrzne. Skrzydło wypełnione plastrem miodu obłożone obustronnie płytami HDF grubości 4mm oklejone laminatem synchronicznym.	m2		
		0,9 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
19 d.2	KNR-W 2- 02 1410-04	Ściana szklona bezpieczna . wraz z konstrukcją . szklona na budowie - szkło bezpieczne gr 4,2 mm	m2		
		(2,1 + 3,68) * 3,1	m2	17,918	
				RAZEM	17,918
20 d.2	KNR 2-02 1004-02	Drzwi PCV .	m2		
		2 * 0,9 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3		Instalacje elektryczne			
21 d.3	TZKNBK XV II 44-02	Przewody o przekroju 3x2,5 mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.3	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.3	KNP 18 0864-03.01	Demontaż lamp	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
25 d.3	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED podtynkowych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000

Prace remontowe pomieszczenia po banku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		system alarmowy			
26 d.4	TZKNBK XV II 44-01	Przewody	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
27 d.4	KNR 5-06 1701-01	montaż centrali alarmowej z szyfratorem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.4	KNR AL-01 0203-04	Montaż czujki otwarcia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

URZĄD GMINY w Świerznie
Adres: Długa 8; gmina Świerzno

