

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu z gontów drewnianych na wiacie scenicznej w leśnictwie Mirachowo
ADRES INWESTYCJI : Stacja turystyczna Mirachowo, dz nr 96/1
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

„Wiata sceniczna Mirachowo - wymiana pokrycia dachu z gontów drenianych”.

Powierzchnia zabudowy	82,29 m2
Powierzchnia dachu.....	100,72 m2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokrycie dachu z gontu			
1 KNR 4-01 d.1 0521-04		Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym; deski drewniane wiatrownice, koszowe, kalenicowe itp 100,72	m ²		
			m ²	100,72	
				RAZEM	100,72
2 KNR 4-01 d.1 0631-01		Impregnacja ogniochronna FOBOS lub równorzędny - do stopnia nieroz- przeszczeniającego ognia 100,72	m ²		
			m ²	100,72	
				RAZEM	100,72
3 KNR AT-09 d.1 0302-02		Gonty drewniane „szyndle kaszubskie” świerkowe w technologii ciętej lub łupanej o szer. min. 10 cm, dł. 40; deski drewniane wiatrownice, kalenico- we itp. szer. minimum 12 cm 100,72	m ²		
			m ²	100,72	
				RAZEM	100,72
4 KNR-W 2- d.1 02 1610-02		Rusztowania ramowe 1,00	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Podest			
5 KNR 4-01 d.2 0411-04		Wymiana elementów podłóg z desek niestругanych o grubości 38 mm 1,00*0,20+1,20*0,20	m ²		
			m ²	0,44	
				RAZEM	0,44
6 KNR 4-01 d.2 0631-01		Impregnacja ogniochronna FOBOS lub równorzędny - do stopnia nieroz- przeszczeniającego ognia 2,50*4,00*2+2,50*7,00*1+5,80*4,00*1	m ²		
			m ²	60,70	
				RAZEM	60,70