

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

## Przedmiar robót

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Oddział Zewnętrzny w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku
Inwestor	Areszt Śledczy w Słupsku, 76- 200 Słupsk ul. Sądowa nr 1
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ARCH- ERS spółka z o.o. 77-200 Miastko Przęsin 20 M

Sporządził Roman Sobolewski  
Przęsin 20 M, 19.04.2024r.

mgr inż. Roman Sobolewski  
uprawnienia do sporządzania  
przedmiarów robót  
Nr ew. 8346/702/80



## Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty rozbiórkowe</b> <b>Nr ST: B.01.00.00.</b> <b>Kod CPV: 45111100-9</b>		
1		Prace rozbiórkowe	kpl	1
1.1	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2  drzwi 1,13*2,14 1,01*2,1 1,1*2,15 witryna 0,71*2,15*2	m2 m2 m2 m2	2,42 2,12 2,37 3,05
		razem	m2	9,96
1.2	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej  pom, nr 1 (2,71+3,02)*2*1,69 -(0,72+1,1+0,71)*1,69 -1,14*1,69 pom, nr 2 (3,00+3,38)*2*1,69 -1,14*1,69 korytarz (1,36+3,36*2)*2,77 -0,81*1,4 -1,01*2,1 łazienka (4,76+2,64)*2*2,77 10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	19,37 -4,28 -1,93 21,56 -1,93 22,38 -1,13 -2,12 41 10
		razem	m2	102,92
1.3	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju  pom, nr 1 2,71*3,2 pom, nr 2 3,00*3,38 korytarz 1,36*3,36 łazienka 4,76*2,64	m2 m2 m2 m2 m2	8,67 10,14 4,57 12,57
		razem	m2	35,95
1.4	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej  pom, nr 1 2,71*3,2 pom, nr 2 3,00*3,38 korytarz 1,36*3,36 łazienka 4,76*2,64	m2 m2 m2 m2 m2	8,67 10,14 4,57 12,57
		razem	m2	35,95
1.5	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm  1,0*2,0*0,1 3,0*1,0*0,1	m3 m3	0,2 0,3
		razem	m3	0,5
1.6	KNR-W 4-01 0104/01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II  1,0*2,0*0,2 3,0*1,0*0,2	m3 m3	0,4 0,6
		razem	m3	1
1.7	KNR-W 4-01 0440/06	Rozbiórki podsufitek wraz z rusztem		

## Przedmiar

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pom. nr 1 2,71*3,02	m2	8,18
		pom. nr 2 3,38*3,00	m2	10,14
		korytarz 1,36*3,36	m2	4,57
		razem	m2	22,89
1.8	KNR-W 4-03 1134/01	Demontaż opraw		
		2	kpl	2
		razem	kpl	2
1.9	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		pom. nr 1 1,0*2,1*0,25	m3	0,525
		razem	m3	0,525
2		Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1
2.1	KNR-W 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię		
		poz.1,2, 102,92*0,01	m3	1,029
		poz.1,3, 35,95*0,01	m3	0,36
		poz.1,4, 35,95*0,05	m3	1,798
		poz.1,5, 0,5	m3	0,5
		poz.1,6, 1,0	m3	1
		poz.1,7, 22,89*0,01	m3	0,229
		poz.1,9, 0,525	m3	0,525
		razem	m3	5,441
2.2	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		poz.1,2, 102,92*0,01	m3	1,029
		poz.1,3, 35,95*0,01	m3	0,36
		poz.1,4, 35,95*0,05	m3	1,798
		poz.1,5, 0,5	m3	0,5
		poz.1,6, 1,0	m3	1
		poz.1,7, 22,89*0,01	m3	0,229
		poz.1,9, 0,525	m3	0,525
		razem	m3	5,441
2.3	KNR-W 4-01 0109/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km		
		poz.1,2, 102,92*0,01	m3	1,029
		poz.1,3, 35,95*0,01	m3	0,36
		poz.1,4, 35,95*0,05	m3	1,798
		poz.1,5, 0,5	m3	0,5
		poz.1,6, 1,0	m3	1
		poz.1,7, 22,89*0,01	m3	0,229
		poz.1,9, 0,525	m3	0,525

## Przedmiar

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m <sup>3</sup>	5,441
2.4		Utylizacja gruzu		
		poz.1,2, 102,92*0,01	m <sup>3</sup>	1,029
		poz.1,3, 35,95*0,01	m <sup>3</sup>	0,36
		poz.1,4, 35,95*0,05	m <sup>3</sup>	1,798
		poz.1,5, 0,5	m <sup>3</sup>	0,5
		poz.1,6, 1,0	m <sup>3</sup>	1
		poz.1,7, 22,89*0,01	m <sup>3</sup>	0,229
		poz.1,9, 0,525	m <sup>3</sup>	0,525
		razem	m <sup>3</sup>	5,441
		<b>Roboty murowe</b> <b>Nr ST: B.02.00.00.</b> <b>Kod CPV: 45262520-2</b>		
3		Roboty murowe	kpl	1
3.1	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		korytarz 0,25*1,1*2,1	m <sup>3</sup>	0,578
		razem	m <sup>3</sup>	0,578
3.2	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm		
		1,36*2,8	m <sup>2</sup>	3,81
		razem	m <sup>2</sup>	3,81
		<b>Posadzki</b> <b>Nr ST: B.03.00.00.</b> <b>Kod CPV: 45431100-8</b>		
4		Podłoża pod posadzki	kpl	1
4.1	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro		
		pom, nr 1 2,71*3,2	m <sup>2</sup>	8,67
		pom, nr 2 3,00*3,38	m <sup>2</sup>	10,14
		korytarz 1,36*3,36	m <sup>2</sup>	4,57
		łazienka 4,76*2,64	m <sup>2</sup>	12,57
		razem	m <sup>2</sup>	35,95
4.2	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność: 3		
		pom, nr 1 2,71*3,2	m <sup>2</sup>	8,67
		pom, nr 2 3,00*3,38	m <sup>2</sup>	10,14
		korytarz 1,36*3,36	m <sup>2</sup>	4,57
		łazienka 4,76*2,64	m <sup>2</sup>	12,57
		razem	m <sup>2</sup>	35,95
4.3	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu		
		1,0*2,0*0,1	m <sup>3</sup>	0,2
		3,0*1,0*0,1	m <sup>3</sup>	0,3
		razem	m <sup>3</sup>	0,5

## Przedmiar

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.4	KNR-W 2-02	<i>Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni poziomych - pierwsza warstwa</i>		

## Przedmiar

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na toaletę żeńską

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1	szt	1
		razem	szt	1
11.5	KNR-W 2-15 0137/09	<i>Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o średnicy nominalnej 15mm</i>		
		1	szt	1
		razem	szt	1
11.6	KNR-W 2-15 0203/03	<i>Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych</i>		
		4	m	4
		razem	m	4
11.7	KNR-W 2-15 0203/01	<i>Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych</i>		
		8	m	8
		razem	m	8
11.8	KNR-W 2-15 0211/01	<i>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych</i>		
		2	podejście	2
		razem	podejście	2
11.9	KNR-W 2-15 0211/03	<i>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych</i>		
		1	podejście	1
		razem	podejście	1
11.10	KNR-W 2-15 0230/02	<i>Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym</i>		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
11.11	KNR-W 2-15 0232/02	<i>Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych wraz z kabiną</i>		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
11.12	KNR-W 2-15 0233/03	<i>Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"</i>		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
12		Instalacja elektryczna		
			kpl	1
12.1	KNR-W 5-08 0209/02	<i>Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm<sup>2</sup> układane w tynku na podłożu innym niż beton</i>		
		30	m	30
		razem	m	30
12.2	KNR-W 5-08 0307/02	<i>Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej</i>		
		2	szt	2
		razem	szt	2
12.3	KNR-W 5-08 0309/01	<i>Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm<sup>2</sup></i>		
		2	szt	2
		razem	szt	2
12.4	KNR-W 5-08 0504/01	<i>Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych</i>		