


ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

**UWAGI:**

- Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część opracowania.
- Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.
- Drzwi i okna mierzone w świetle otworu.

Dokumentacja sporządzona na podkładach inwentaryzacyjnych-  
wszystkie wymiary podczas wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić  
na budowie.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem.

Część budynku przepompowni osadów będąca przedmiotem opracowania pełni  
funkcję warsztatową.

Budynek murowany, parterowy z dachem płaskim jednospadowym, pokryty papą.

Fundamenty budynku betonowe. Ściany murowane z cegły ceramicznej.

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 12cm, wykończone tynkiem

cienkowarstwowym.

Stropodach z płyt DMS. Ocieplenie dachu styropianem z wierzchnią warstwą z papy  
(uformowany spadek 5% - gr. warstwy od 10 do 35cm).

Pokrycie budynku z papy, rynn, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy

tytanowo-cynkowej

Stoiarka okienna i drzwiowa PCV, brama stalowa.

Tynk wewnętrzny i zewnętrzny cementowo-wapienny.

Posadzka w budynku - betonowa.

Powierzchnia użytkowa części warsztatowej objętej zakresem opracowania: 41,85m²  
Budynek posiada instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

**UWAGI OGÓLNE:**

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia  
projektu, a w szczególności wymiarów, rozważania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i  
wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**

**ab** PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-Łakoma

64-400 Kościan, ul. Prosta 16A, tel.: 607 649 109

e-mail: biuro.abp@interia.pl, tel. 607 649 109

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

GOŚPODARSTWO WIEJSKIE I GOSPODARSTWO WIEJSKIE

INWESTOR: Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

ADRES: ul. Czarnińska 2

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN

PODPIS

NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA: 14/WPOKK/2013

mgr inż. arch. A. Bartkowiak-Łakoma

inżynier architektura

BRANŻA: STADIUM: DATA: 03.2023

Architektura

TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK WARSZTATOWY - ELEWACJE

- STAN ISTNIEJĄCY

SKALA: 1:50