

Przedmiar robót

MALOWANIE PRALNI

Obiekt lub rodzaj robót: **BUDYNEK PRALNI- ROBOTY MALARSKIE**

Lokalizacja: **TOSZEK ul. GLIWICKA 5**

Inwestor: **SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY w TOSZKU ul. GLIWICKA 5**



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	MALOWANIE PRALNI		
1	Element	Element		
1	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	446,144
2	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5-m2 ZESKROBANIE STAREJ FARBY 90%	m2	1 005,545
3	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	731,040
4	KNRW 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	284,748
5	KNR 1901/716/1 (1) analogia	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, PRZETARCIE SUFITÓW GŁADZIĄ CEMENTOWO-WAPIENNĄ GRUBOŚĆ DO 1,5MM	m2	339
6	DC 20/101/1	Gruntowanie podłoży chłonnych- sufity GRUNTOWANIE PODŁOŻY PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCĄ -SUFIT	m2	351,897
7	DC 20/101/1	Gruntowanie podłoży chłonnych-ściany	m2	376,240
8	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, sufity, tynki wewnętrzne FARBA GRUNTUJĄCA LATEXOWA -SUFITY	m2	94,247
9	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany , tynki wewnętrzne GRUNTOWANIE POWIESZCHNI GRUNTEM LATEXOWYM	m2	340,924
10	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	m2	14,500
11	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)	m2	6
12	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne MALOWANIE PARAPETÓW BETONOWYCH	m2	10,514
13	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	m2	56,030
14	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	m2	80,392
15	KNR 401/1207/1 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20-cm, 1-krotne, farby olejne	m	180
16	Kalkulacja własna401	Zabezpieczenie urządzeń oraz wyposażenia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem	kpl	1
17	KNR 401/307/4	Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej, głębokość pęknięć 1/2 cegły	m	3,5
18	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona; ściany, filary, pilastry	m2	4,375
19	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30-cm	m	17,500
20	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie podłóg folia ZABEZPIECZENIE PODŁÓG LAMP I OKIEN	m2	250

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONTOWE

Budowa: REMONT SALI BUDYNKU >>S<< ODDZ.5A ORAZ BUDYNKU PRZYCHODNI

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK >>S<< ODDZ. 5A I BUDYNEK PRZYCHODNI

Inwestor: SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 44-180 TOSZEK ul GLIWICKA 5

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Kozłowski', located at the bottom right of the page.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWE Kosztorys i przedmiar robót jest zarazem zakresem robót do wykonania. Wszystkie roboty ujawnione jako dodatkowe nalaży uzgodnić z zamawiającym. Roboty dodatkowe zaakceptowane przez zamawiającego zostaną rozliczone na zasadach kalkulacji złożonej oferty przez wykonawcę.		
1	Element	REMONT SALI oddz. 5A		
1	KNR 401/1214/2 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5-m2 USUNIĘCIE LAMPERI R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	23,640
2	KNNR 3/607/3	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetrarciem tynku, z przygotowaniem powierzchni PRZETARCIE GŁADZIĄ CEMENTOWO-WAPIENNĄ CAŁEJ POWIERZCHNI R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000	m2	71,54
3	DC 20/101/1	Gruntowanie podłóży chłonnych- sufity GRUNTOWANIE PODŁOŻY PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCM -CAŁOŚĆ POWIERZCHNI -PO USUNIĘCIU FARBY I PRZED MALOWANIEM Krotność=2	m2	71,52
4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	47,901
5	KNRW 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne tynków wewnętrznych, ścian i sufitów MALOWANIE CAŁEJ POWIERZCHNI FARBĄ GRUNTUJĄCĄ LATEXOWĄ	m2	71,54
6	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	23,640
7	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	47,901
8	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	m2	2,080
9	KNR 202/1016/2 (4)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, FD7, grunt olejny + emalia itałowa UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYMIANIE DRZWI	szt	1
10	KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone	m2	1,800
11	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25-cm	m	10,400
12	KNRW 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20-cm, 2-krotne UZUPEŁNIENIEM MALOWANIA DD STRONY KORYTARZA -LAMPERIA	m	3,000
13	KNRW 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20-cm, 2-krotne UZUPEŁNIENIE MALOWANIA PO WYMIANIE OŚCIEŻNICY OD ZEWN. KORYTARZA	m	2,000
14	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie i uprządkowanie terenu robót	r-g	2
15	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20
16	KNNR 2/1802/1 (1)	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4-cm, szerokość do 30-cm, piaskowiec, wapień miękki	m	1,5
17	KNNR 2/805/7	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m	20
2	Element	BUDYNEK PRZYCHODNI -MALOWANIE KORYTARZ		
18	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	7,720
19	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	180,971
20	DC 20/101/4	Gruntowanie podłóży niechłonnych: ceramika, lastryko, szkło, metal oraz podkłady anhydrytowe i jednowarstwowe, gładkich tynków gipsowych GRUNTOWANIE PODŁOŻY PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCM - NOWE GŁADZIE I PO UZUPEŁNIENIACH	m2	10
21	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	180,97
22	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	62,648
23	KNNR 2/805/7	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m	25