

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKI

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Pomieszczenie B9		
1	KNR 4-03 1134-0100		Demontaż opraw świetłówkowych. Oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	3,0000
2	KNR 5-08 0502-0500		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane. Podłoże ceglane, mocowanie na kołkach kotwiących. Ilość mocowań - 2 szt	kpl	3,0000
3	KNR 5-08 0511-0700		Montaż na got.podł.opraw świetłówkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podłacz.. Oprawy zawieszane 4x20 W - końcowe	szt	3,0000
4	KNR 4-03 1001-0500		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Bruzdy wykuvane ręcznie w podłożu ceglanym, dla przewodów wtynkowych	m	26,0000
5	KNR 4-03 1005-0700		Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu. Długość przebicia do 30cm, średnica rury do 40mm	szt	1,0000
6	KNR 5-08 0301-2300		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej. podłoże - cegła - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt	8,0000
7	KNR 5-08 0302-0200		Montaż na got.podłożu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynk.. Puszki bakelitowe o średnicy do 80 mm - mocowane na gips, cement. 3 wloty - przekrój przewodu 2,5 mm2	szt	8,0000
8	KNR 5-08 0210-0100		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 6 Cu, 12 Al mm2. Podłoże różne od betonu	m	12,0000
9	KNR 5-08 0210-0200		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 12 Cu, 20 Al mm2. Podłoże różne od betonu	m	98,0000
10	KNR 4-01 0705-0700		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 10cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - wapno suchogaszzone	m	26,0000
11	KNR 5-14 0515-0500		Montaż aparatury pozostałej. Wyłącznik samoczynny NWS i AP	szt	4,0000
12	KNR 5-08 0307-0100		Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik natynkowo-wtynkowy w puszcze szczękowej. typ 471 do 475	szt	2,0000
13	KNR 5-08 0309-0300		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtynkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem	szt	8,0000
14	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wyposażenia kuchni (szafki kuchenne, płyta grzewcza, okap, PPW, zlewozmywak)	kpl	1,0000
15	Kalkulacja własna		Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zlewozmywaka (instalację należy rozprowadzić w garażu pod remontowanym pomieszczeniem)	kpl	1,0000
16	KNR 3W 0313-0200		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków z betonu komórkowego oraz ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. Rozebranie ścianki bez względu na rodzaj zaprawy z cegieł o grubości ścianki 1/2 c.	m2	1,3000
17	KNR 0-14 2010-0301		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym. jednowarstwowe 100-101 z izolacją wewnątrz	m2	8,2000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
18	Kalkulacja własna		Dostwa i montaż drzwi przesuwanych	kpl	1,0000
19	KNR 4-01 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	m2	73,1000
20	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,1700
21	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	57,9300
2.			Zespół pomieszczeń działu informatycznego		
22	KNR 4-03 1134-0100		Demontaż opraw świetłókwowych. Oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	12,0000
23	KNR 5-08 0502-0500		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane. Podłoże ceglane, mocowanie na kołkach kotwiących. Ilość mocowań - 2 szt	kpl	12,0000
24	KNR 5-08 0511-0700		Montaż na got.podł.opraw świetłókwowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podłącz.. Oprawy zawieszane 4x20 W - końcowe	szt	12,0000
25	KNR 4-03 1001-0500		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Bruzdy wykowane ręcznie w podłożu ceglanym, dla przewodów wtynkowych	m	38,0000
26	KNR 4-03 1006-0900		Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły. Długość przebicia do 1 cegły, średnica rury 80mm	szt	1,0000
27	KNR 5-08 0301-2300		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej. podłoże - cegła - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt	8,0000
28	KNR 5-08 0302-0200		Montaż na got.podłożu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynk.. Puszki bakelitowe o średnicy do 80 mm - mocowane na gips, cement. 3 wloty - przekrój przewodu 2,5 mm2	szt	8,0000
29	KNR 5-08 0210-0100		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 6 Cu, 12 Al mm2. Podłoże różne od betonu	m	48,0000
30	KNR 5-08 0210-0200		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 12 Cu, 20 Al mm2. Podłoże różne od betonu	m	68,0000
31	KNR 5-08 0214-0100		Przewody kabelkowe układ.na got.uchwytach bezśrub., w korytkach, na drabinkach z mocowaniem pojed.. Przewód kabelkowy w powłoce poliwinilowej. przekrój żył do 6 Cu, 12 Al mm2	m	2420,0000
32	KNR 4-01 0705-0700		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 10cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - wapno suchogaszzone	m	38,0000
33	KNR 5-14 0515-0500		Montaż aparatury pozostałej. Wyłącznik samoczynny NWS i AP	szt	13,0000
34	KNR 5-08 0307-0100		Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik natynkowo-wtynkowy w puszcze szczękowej. typ 471 do 475	szt	2,0000
35	KNR 5-08 0309-0300		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtynkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem	szt	6,0000
36	KNR 5-14 0101-0100		Montaż przyścienn.rozdzielnic,szaf,pulpit.,tabl.przekaz.,nast.do 250kg. Pulpit,szafa,celka,segment. O masie do 20 kg	szt	1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
37	KNR 5-14 0515-0500		Montaż aparatury pozostałej. Wyłącznik samoczynny NWS i AP	szt	20,0000
38	KNR 5-08 0103-0100		Montaż konsolek pod rury winidurkowe w ciągach wielokrotnych - sprzęt mechaniczny. Mocowanie przez przykręcenie do kołków. kotwiących w podłożu gipsowym, gazobetonowym	m	42,0000
39	KNR 5-08 0705-0500		Montaż drabinek typu "D" i korytek typu "U575". Drabinki typu "D" przyspawane. szerokość 400 mm	m	42,0000
40	KNR 5-08 0301-0200		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych. podłoże - cegła	szt	60,0000
41	KNR 5-08 0303-0400		Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem. Puszki 75x75 mocowane - przykręcane. wyloty - 4, przekrój - 2,5 mm ²	szt	60,0000
42	KNR 5-08 0309-0300		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem	szt	20,0000
43	KNR 5-08 0309-0300		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem	szt	20,0000
44	KNR 5-08 0309-0300		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem	szt	20,0000
45	Kalkulacja własna		Demontaż oraz ponowny montaż sufitu w korytarzu w celu ułożenia okablowania UTP	kpl	1,0000
46	KNR 19-01 1019-0300		Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych. Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0 m ²	m ²	7,4000
47	KNNR 3W 0313-0200		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków z betonu komórkowego oraz ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. Rozebranie ścianki bez względu na rodzaj zaprawy z cegieł o grubości ścianki 1/2 c.	m ²	40,4700
48	Kalkulacja własna		Ostrożny demontaż drzwi aluminiowych wraz z panelem nad drzwiami	kpl	1,0000
49	KNNR 3W 0303-0100		Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach. Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cem.-wapiennej, ścianki grub. 1/4 c.	m ²	2,2000
50	KNR 4-01 0336-0700		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,5000
51	KNR 4-01 0702-0400		Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 15cm	m	2,0000
52	KNR 2-02 0126-0500		Ułożenie nadproży prefabrykowanych w otworach w ścianach murowanych [Krotność = 4]	m	1,5000
53	KNR 4-01 0708-0200		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 25cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogazzone	m	6,0000
54	KNR 4-01 0330-1100		Wykucie wnęk głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²	2,2000
55	Kalkulacja własna		Montaż drzwi aluminiowych	kpl	1,0000
56	KNR 4-04 0504-0600		Rozebranie posadzek z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	62,8000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
57	KNR 4-01 0212-0100		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm	m3	6,2800
58	KNR 2-02 1102-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro	m2	62,8000
59	KNR 2-02 1102-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm [Krotność = 8]	m2	62,8000
60	NNR 7 1134-0101		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Atlas Uni Grunt	m2	62,8000
61	NNR 7 1130-0200		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; z zaprawy EVI	m2	62,8000
62	NNR 7 1134-0101		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Atlas Uni Grunt	m2	62,8000
63	KNR 2-02W 1123-0200		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z wykładzin z tw.sztucz. bez warstwy izolacyjnej - rulonowe. na kleju winylowym	1 m2	68,8000
64	KNR 2-02 1112-0900		Zgrzewanie posadzkowych wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	68,8000
65	NNR 5 2702-0200		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Sufity podwieszone z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120cm	m2	62,8000
66	KNR 0-14 2010-0200		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym. jednowarstwowe 75-101 bez izolacji wewnątrz	m2	5,7500
67	KNR 4-01 0701-0500		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach, pilastrach	m2	66,8850
68	KNR 4-01 0716-0100		Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie, na ścianach płaskich w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m2, na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych - wapno suchogaszzone	m2	66,8850
69	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	m2	66,8850
70	NNR 7 1134-0200		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Ceresit CT 17	m2	133,7700
71	KNR 2-02 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	133,7700
72	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	163,7700
73	KNR 4-01 0106-0400		Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię	m3	7,0000
74	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	7,0000
75	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km [Krotność = 14]	m3	7,0000
76	Kalkulacja własna		Utylizacja gruzu	m3	7,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
77	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż nawiewników okiennych	kpl	4,0000