

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ 266a, 266b  
ADRES INWESTYCJI: 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17  
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań- Wydział Obsługi Urzędu  
ADRES INWESTORA: 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Ogólnobudowlana Sylwia Budzyńska - Łojko  
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
wrzesień 2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		budynek UMP pl Kolegiacki odmalowanie po zalaniu			
1.1		266a			
1 d.1.1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		23,17	m2	23,170	
				RAZEM	23,170
3 d.1.1	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych wraz z utylizacją gruzu	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1.1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - przyjęto 50% na ścianach i sufitach	m2		
		0,5 * (30,61 * 3,3 + 23,17)	m2	62,092	
				RAZEM	62,092
5 d.1.1	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		23,17 + 30,61 * 3,30	m2	124,183	
				RAZEM	124,183
6 d.1.1	KNR 4-01 0623-03 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.5	m2	124,183	
				RAZEM	124,183
9 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
		poz.2 + 4 * 2 + 4 * 2	m2	39,170	
				RAZEM	39,170
1.2		266b			
10 d.1.2	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		21,28	m2	21,280	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,280
12 d.1.2	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych wraz z utylizacją gruzu	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.1.2	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - przyjęto 50% na ścianach i sufitach	m2		
		0,5 * (18,75 * 3,46 + 21,28)	m2	43,078	
				RAZEM	43,078
14 d.1.2	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Grunтовanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		21,28 + 18,75 * 3,46	m2	86,155	
				RAZEM	86,155
15 d.1.2	KNR 4-01 0623-03 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.1.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.14	m2	86,155	
				RAZEM	86,155
18 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
		poz.11 + 4 * 2 + 4 * 2	m2	37,280	
				RAZEM	37,280
1.3		inne			
19 d.1.3		Malowanie drzwi wewnętrznych 1 szt			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000