

OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

- I. Rodzaj robót:
Roboty malarskie, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń.
- II. Opis robót:
 1. Roboty malarskie: malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża.
 - 1.1. Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych na parapetach w salach pacjentów, wyszpachlowanie powierzchni, zagruntowanie i malowanie olejne.
 - 1.2. Malowanie lamperii farbami olejnymi – szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót. Użyte materiały powinny mieć atesty o dopuszczalności w pomieszczeniach służby zdrowia.
 2. Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń oddziału.
 - 2.1. Wymiana ościeżnic drewnianych na ościeżnice stalowe w świetle otworu 100 cm, osadzone na zaprawie cementowej.
 - 2.2. Wybrane skrzydła drzwi powinny posiadać szybę ze szkła bezpiecznego oraz trzy zawiasy.
 - 2.3. Skrzydła drzwiowe powinny być wyposażone w klamkę i zamek.
 - 2.4. Wybrane otwory powinny być dostosowane do światła ościeżnicy 100 cm. Szczegółowy zakres robót zawarty w przedmiarze robót.
 3. Wymiana okładzin obejmuje pomieszczenia 220 oraz korytarza od osi 1 do osi 5.
 - 3.1. Wykonanie podłoża z masy samopoziomującej o grubości 30 mm. Jako materiały samopoziomujące umożliwiające ruch pacjentów po około 3 godzinach.
 - 3.2. Wykładzina PCV o grubości około 2 mm z warstwą użytkową 0,8 mm. Sugerowana wykładzina RANGER 542-02. Wykładzina powinna być wywinięta na ścianach około 10 cm. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót.
 4. Przedmiar robót zawiera również ilości oraz ich asortyment.