

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>ROBOTY REMONTOWE BUD. &gt;&gt;Ł&lt;&lt; OŚ 1-8 / B- E oddz. 3 A</b>		
1	Element	<b>ODDZ. 3 A MALOWANIE</b>		
1	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków SUFITY	m2	410,539
2	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków ŚCIANY EMULSJA	m2	340,145
3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ŚCIANY MALOWANE FARBĄ OLEJNĄ	m2	634,431
4	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, sufity, tynki wewnętrzne FARBA GRUNTUJĄCA LATEXOWA	m2	750,970
5	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	750,970
6	KNRW 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne MALOWANIE OLEJNE ŚCIAN	m2	634,431
7	KNRW 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne	m2	
8	KNR 1323/107/5	ROZEBRANIE OKŁADZIN PRAPETÓW OKIENNYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH	m2	13,072
9	KNRW 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne MALOWANIE PARAPETÓW BETONOWYCH	m2	13,072
10	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne MALOWANIE PARAPETÓW BETONOWYCH OD SPODU	m2	10,640
11	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie podłóg folia ZABEZPIECZENIE PODŁÓG LAMP I OKIEN	m2	350
12	Kalkulacja własna401	Zabezpieczenie urządzeń oraz wyposażenia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem	kpl	1
2	Element	<b>ODDZ 3 A WYMIANA DRZWI WEWN.</b>		
13	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	31,570
14	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	6
15	KNR 401/320/3 analogia	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE POMALOWANIE OŚCIEŻNIC ZAKRES JAK W POZUCJI KATALOGOWEJ 401/1212/2(2)	m2	44,280
16	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne MALOWANIE OŚCIEŻNIC STALOWYCH R = 0,000 M = 0,000 S = 0,000	m2	24,768
17	KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone SZKŁO BEZPIECZNE	m2	48,000
18	KNR BC 1/304/8	Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na ścianach, 2-warstwowe, tynki nakładane ręcznie, grubości 10·mm, obróbka zacierana na gładko	m2	52,000
19	KNR BC 1/303/10	Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na ścianach, 1-warstwowe, narożniki XXXX	m	102
20	NNRNB 202/2020/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30·cm, (grubość 3·mm) na tynku	m2	62,250
21	DC 20/101/1	Gruntowanie podłóży chłonnych- sufity GRUNTOWANIE PODŁÓŻY PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCM -SUFIT	m2	62
22	KNR 401/347/10	Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO WYMIARU DO WYMIARU NOWYCH DRZWI	m2	2,688
23				
3	Element	<b>ODDZ. 3 A WYMIANA WYKŁADZINY</b>		
24	KNRW 401/818/5	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki	m2	68,936
25	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2	68,936
26	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm	m2	68,936
27	KNR 202/1112/5 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	68,936
28	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	68,936
29	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku WYNIESIENIE Z BUDYNKU MATERIAŁÓW PO DEMONTAŻU INNYCH NIŻ GRUZ	m3	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNRW 401/815/5	Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego, uzupełnienie: listwy przyścienne na odcinkach prostych POŁĄCZENIE POWYKŁADZIN PODŁOGOWYCH W OTWORACH DRZWIOWYCH	m	16
31	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	1,497
32		Samochód specjalistyczny do wywozu kontenerów - WYWÓZ GRUZU 0,0 km	ll.dow.	1

