

Modernizacja nawierzchni ulicy Flisackiej w Bydgoszczy (II etap) na os. Flisy (Program BBO)

kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1	D.01.02.04	Rozbiórka naw. chodnika bitum., beton. z podbudową z kamienia 15 cm	m ²	5		
2	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników bet.. 15x30x100 cm z ławą i oporem i odwozem na 15 km (do zagospodarowania przez wykonawcę)	szt	10		
3	D.08.01.01	Ustawianie krawężnika 15x30x100 cm na ławie bet. C-12/15 o wym. 20x15 z oporem 15x35 (krawężnik wystający, wtopiony)	m	10		
4	D.04.04.02	Odtworzenie podbudowy chodnika z uzupełnieniem frezowiną z odzysku grubości 15 cm	m ²	5		
5	D 01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni grub. 4 cm z odwozem na wskazane miejsce do 15 km	m ²	315		
6	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanek AC 16W - w ramach uzupełnienia ubytków powstałych w wyniku frezowania *	Mg	8		
7	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	315		
8	D 05.03.26a	Ułożenie siatki zbrojeniowej szklano-węglowej przesączanej asfaltem wzmacniającej nawierzchnię	m ²	315		
9	D 05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mastyksowo-grysowych, warstwa scieralna SMA grub. 4 cm o frakcji 0/11 mm. Należy wycenić dla kategorii ruchu KR V-VI	m ²	315		
10	D 15.02.06	Uszczelnienie w-wy scieralnej taśmą asfaltowo-kauczukową o przekroju poprzecznym 5mm x 50mm	m	28		
11	D 03.02.01	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów	szt	2		
12	D 03.02.02	Regulacja włączów żeliwnych z żeliwa szarego D-400 (z zasobów gestorów sieci)	szt	8		
13	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej z wymianą na żeliwne (z zasobów gestorów sieci)	szt	2		
14	D-03.02.02	Regulacja z wymianą wpustów ulicznych na typ D-400 z kratką z żeliwa szarego na zawiasach z uzupełnieniem wszystkich brakujących pierścieni odciążających	szt	5		
Ogółem netto						
Podatek % VAT						
Ogółem brutto						

*Zakres do weryfikacji podczas wykonywania robót

.....
data

.....
podpis Wykonawcy